

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 玉环市沙门镇提升区(双斗村一期)污水零直排建设工程

咨询业务类别 预 算

咨询报告日期 2021 年 6 月 26 日

台州恒信工程造价咨询有限公司

咨询报告书编号：恒信咨询[2021]第 R049 号

咨询项目委托方全称：玉环市沙门镇人民政府

咨询企业执业专用章：

咨询企业法定住所：玉环市玉城街道泰安路 312 号财富中心 5 号楼 1002 室

邮 编：317600

联系电话：0576-87229474

咨询作业期：2021 年 6 月 20 日至 2021 年 6 月 26 日

法定代表人：季朝晖

技术负责人：林正权

项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业：市政

专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：市政

（台州恒信工程造价咨询有限公司）

发文号：恒信咨询[2021]第 R049 号

玉环市沙门镇提升区（双斗村一期）污水零直排建设工程 预算报告

玉环市沙门镇人民政府：

本公司接受贵单位委托，对玉环市沙门镇提升区（双斗村一期）污水零直排建设工程造价进行计算、编制。贵单位提供的工程文件及资料真实性、合法性、完整性由贵单位负责，我们的责任是按照贵单位提供的资料及国家有关规定对该工程造价进行计算并发表意见。现将该工程预算的有关情况和结果报告如下：

一、工程概况

本工程位于玉环市沙门镇双斗村，本次预算内容为污水零直排区建设，包含污水管道及检查井新建、立管安装、道路拆除恢复、雨污水管道开挖及非开挖修复等。主要工程量：

1、管网新建：UPVC 排水管 D110 56m、UPVC 排水管 D160 909m、D250 HDPE双壁波纹管453m、D315 HDPE双壁波纹管100m、Φ 315塑料检查井50座、500*500mm砖砌检查井63座、Φ 700mm砖砌检查井4座、Φ 1000mm砖砌雨污交汇井5座、D160 PVC接户管385m、D110 PVC接户管1150m、D75PVC接户管1150m、清扫口118个、隔油格栅池（有效容积2m³）1座。

2、立管新建：UPVC排水管 D110（螺旋消音）1250m、UPVC排水管 D75（螺旋消音）4640m。

3、道路拆除恢复1926m²、户场地拆除恢复670m²。

二、编制依据

1、玉环市城乡规划设计院设计施工图（2021-S-031）、施工现场实际情况。

2、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、浙建建(2018)61号文等相关文件规定。

3、人工及材料价格参照台州建设工程造价信息 2020/05 期（玉环市）信息价及市场价。

三、预算结果

玉环市沙门镇提升区（双斗村一期）污水零直排建设工程总造价为 190.9902 万元。

四、其他事项说明

1、本工程按中值取费：企业管理费为 17.04%、利润为 9.99%、规费为 18.75%、税金 9%（其余详见取费表）。

2、立管改造中，若涉及室内管道改造，按实签证结算。

3、UPVC 管、HDPE 双壁波纹管品牌要求：浙江伟星新型建材股份有限公司、永高股份有限公司（公元）、飞跃（台州）新型管业科技有限公司、浙江天井塑业有限公司。

4、清单编号 04B007 “封堵人工拆除”项目除税价暂定 1000 元/项（共 1 项），按实签证结算。

5、工程量若有出入，结算时按实调整。

附件： 工程预算书

台州恒信工程造价咨询有限公司

报告日期：2021 年 6 月 26 日

主题词 工程 预算 报告

抄送：

共印： 陆 份