

# 工程项目招标控制价汇总表

工程名称：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额(元)	其中：(单位：元)			
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金
1	玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程	690521.70		7349.47	18440.01	57015.56
1.1	道路及停车位	450058.30		4548.46	10152.81	37160.78
1.2	排水管道	86164.30		1426.22	3183.52	7114.48
1.3	围墙	35888.56		864.55	2443.87	2963.28
1.4	绿化	21138.26		254.36	1508.90	1745.36
1.5	停车及监控系统	65400.00				5400.00
1.6	亮化	31872.28		255.88	1150.91	2631.66
合计		690521.70		7349.47	18440.01	57015.56

表-01

# 专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-道路及停车位

单位：元

序号	汇 总 内 容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	367865.95
1	其中定额人工费	表-06	35864.24
2	其中人工价差	表-06	5195.97
3	其中材料费	表-06	288972.33
4	其中定额机械费	表-06	18284.10
5	其中机械费价差	表-06	4915.93
6	企业管理费	表-06	9222.17
7	利润	表-06	5411.19
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	4878.76
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times \text{费率} 8.4\%$	4548.46
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times \text{费率} 0.48\%$	259.91
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times \text{费率} 0.13\%$	70.39
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	30000.00
15	暂列金	$(五-15) \times \text{费率}$	30000.00
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times \text{费率} 18.75\%$	10152.81
五	税前工程造价	一+二+三+四	412897.52
六	税金	五 $\times$ 税率9%	37160.78
七	工程下浮率	$(五+六) \times \text{下浮率}$	
建设工程造价		五+六-七	450058.30

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-道路及停车位

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		一、路基土石方				65580	2582	382	43981	11695	3079	2433	1428
1	1-72	挖掘机挖土装车三类土	m3	465	5.41	2515.65	167.40	23.25	0.00	1488.00	385.95	283.65	167.40
2	1-94换	自卸汽车运土方 运距 5km	m3	465	18.13	8430.45			0.00	5487.00	1460.10	934.65	548.70
3	2-68	路基填筑 塘渣	m3	465	100.13	46560.45	1469.40	218.55	41482.65	1892.55	590.55	571.95	334.80
4	3001	履带式挖掘机1m3以内	台次	1	4369.68	4369.68	540.00	80.00	1314.68	1528.51	347.38	352.47	206.64
5	3010	压路机	台次	1	3703.49	3703.49	405.00	60.00	1183.90	1298.83	295.22	290.33	170.21
		二、道路浇筑				101583	9801	1386	81321	4056	1279	2357	1382
6	2-1	路床（槽）整形 路床碾 压检验	m2	1121.605	1.98	2220.78	291.62	44.86	0.00	1155.25	336.48	246.75	145.81
7	2-105换	碎石底层人机配合 厚度 5cm	m2	1041.78	11.32	11792.95	906.35	72.92	9386.44	770.92	208.36	281.28	166.68
8	2-213换	水泥混凝土路面 厚 12cm C30	m2	1041.78	69.28	72174.52	5125.56	750.08	64757.04	125.01		895.93	520.89
9	2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	38.316	65.58	2512.76	1315.77	195.03	499.64	109.20	7.66	242.92	142.54
10	2-219换	缝机切缝缝深 厚3cm	m	260.445	2.72	708.41	270.86	39.07	263.05	52.09	-2.60	54.69	31.25
11	2-221换	人工填灌缝塑料油膏缝 深 厚3cm	m	260.445	8.18	2130.44	307.33	44.28	1695.50			52.09	31.25
12	2-223	路面防滑条	m2	1041.78	5.71	5948.56	739.66	114.60	1823.12	1843.95	729.25	437.55	260.45
13	2-224	养护毯养护	m2	1041.78	3.93	4094.20	843.84	125.01	2896.15			145.85	83.34
本页小计						167162	12383	1768	125302	15751	4358	4790	2810

## 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-道路及停车位

第 2 页 共 2 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		三、植草砖停车位				143722	15926	2311	117704	2312	541	3105	1822
14	2-1	路床（槽）整形 路床碾压检验	m2	1070.75	1.98	2120.09	278.40	42.83	0.00	1102.87	321.23	235.57	139.20
15	2-105换	碎石底层人机配合 厚度5cm	m2	960	11.32	10867.20	835.20	67.20	8649.60	710.40	192.00	259.20	153.60
16	2-230换	120mm厚C30水泥混凝土垫层	m2	907.8	65.20	59188.56	2187.80	326.81	56038.49	36.31		381.28	217.87
17	2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	49.56	65.58	3250.14	1701.89	252.26	646.26	141.25	9.91	314.21	184.36
18	2-235换	80mm厚植草砖	m2	916.35	74.53	68295.57	10922.89	1621.94	52369.40	320.72	18.33	1915.17	1127.11
		四、侧石安砌				56982	7555	1117	45966	221	16	1327	779
19	2-250换	300*1000*150mm芝麻白自然面花岗岩	m	493.3	96.05	47381.47	4276.91	631.42	41313.88			730.08	429.17
20	2-248换	20mm厚1:2水泥砂浆结合层	m3	0.9866	784.33	773.82	109.35	16.20	589.93	21.03	2.06	22.22	13.02
21	2-246	C15混凝土坞膀	m3	7.0246	600.75	4220.03	756.76	112.11	3146.60			128.97	75.58
22	2-215	混凝土坞膀 模板	m2	70.246	65.58	4606.73	2412.25	357.55	916.01	200.20	14.05	445.36	261.32
本页小计						200704	23481	3428	163670	2533	558	4432	2601
合 计						367866	35864	5196	288972	18284	4916	9222	5411

表-06

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-道路及停车位

第 1 页 共 2 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110001	一类人工		工日	1.339	143.00	191.51
2	0001110003	二类人工		工日	263.513	155.00	40844.48
		小计					41035.98
二		主要材料（设备）					
1	0103120019	镀锌铁丝	综合	kg	7.000	5.75	40.25
2	0161120033	铁件		kg	284.620	5	1423.10
3	0233120003	草袋		个	20.000	4.0906	81.81
4	0301121881	圆钉		kg	2.103	6.19	13.02
5	0313120323	切缝机片		片	1.146	175.15	200.71
6	0405120119	碎石	综合	t	180.581	98.06	17707.73
7	0407120035	塘渣		t	949.530	43.69	41484.97
8	0431120173	非泵送商品混凝土	C15	m3	7.095	440	3121.73
9	0431120185	非泵送商品混凝土	C30	m3	236.289	506	119562.28
10	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	29372.933	0.334	9810.56
11	0433120057	干混砌筑砂浆	DM M20.0	kg	1660.448	0.352	584.48
12	0503120193	枕木		m3	0.160	2200	352.00
13	1245120003	养护毯		m2	572.979	3.2092	1838.80
14	1331120025	石油沥青		t	0.104	4531	472.03
15	1335120137	塑料油膏		kg	90.635	18.5094	1677.60
16	1435120153	脱模剂		kg	15.812	1.7402	27.52
17	3400120001	其他材料费		元	483.767	1.02	493.44
18	3400120001	其他材料费		元	525.632	1.02	536.14
19	3407120017	锯纹机刀片		套	1.250	974.06	1217.71
20	3411120015	水		m3	305.373	7.068	2158.37
21	3501120029	钢模板		kg	104.629	4.63	484.43
22	3501120043	木模板		m3	0.063	1770	111.95
23	3607120067	300*1000*150mm芝麻白自然面花岗岩		m	498.233	82.3	41004.58
24	3629120031	80mm厚植草砖		m2	925.514	46.02	42592.13
25	YLB110154	回程费		元	1410.703	1	1410.70
26	ZJ_57	架线		次	1.400	438.44	613.82
		小计					289021.87
三		主要机械台班费					
1	4001120009	其他机械费		元	190.234	1.02	194.04

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-道路及停车位

第 2 页 共 2 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
2	9901140005	履带式推土机	75kW	台班	3.124	829.2742	2590.91
3	9901140009	履带式推土机	105kW	台班	0.632	1018.6512	644.20
4	9901140057	平地机	90kW	台班	1.221	703.6192	859.18
5	9901140115	履带式单斗液压挖掘机	1m3	台班	1.574	1144.3124	1801.32
6	9901140151	钢轮内燃压路机	8t	台班	0.560	439.1151	246.12
7	9901140153	钢轮内燃压路机	12t	台班	2.999	580.6263	1741.46
8	9901140155	钢轮内燃压路机	15t	台班	3.054	697.8153	2131.11
9	9901140251	混凝土路面刻槽机		台班	5.730	449.564	2575.91
10	9905140059	汽车式起重机	8t	台班	0.111	783.5615	86.73
11	9907140005	载货汽车	4t	台班	0.253	483.2654	122.26
12	9907140033	自卸汽车	15t	台班	6.904	1007.6067	6956.37
13	9907140045	平板拖车组	40t	台班	2.000	1303.7319	2607.46
14	9911140099	混凝土切缝机	7.5kW	台班	1.628	30.9149	50.32
15	9911140117	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.806	212.79198	171.44
16	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	7.479	26.1876	195.86
17	9913140031	木工平刨床	300mm	台班	7.479	10.3058	77.08
		小计					23051.77
<b>合计</b>							<b>353110</b>

表-10

# 施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：玉环中坎门街坦尔女村四巷路序干物建筑工任-坦路义  
停车位

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	4548
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费		
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	260
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	70
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费		
7	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称		
合计				4879

# 机械人工、燃料动力费价格表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-道路及停车位

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	37.983	155.00
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	176.74	9.75
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	1079.24	8.27
4	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	318.147	0.72

# 专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-排水管道

单位：元

序号	汇 总 内 容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	74336.51
1	其中定额人工费	表-06	13920.06
2	其中人工价差	表-06	2055.38
3	其中材料费	表-06	49951.32
4	其中定额机械费	表-06	3058.69
5	其中机械费价差	表-06	762.41
6	企业管理费	表-06	2891.81
7	利润	表-06	1696.80
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	1529.79
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times \text{费率} 8.4\%$	1426.22
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times \text{费率} 0.48\%$	81.50
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times \text{费率} 0.13\%$	22.07
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	$(5-15) \times \text{费率}$	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times \text{费率} 18.75\%$	3183.52
五	税前工程造价	一+二+三+四	79049.82
六	税金	五 $\times$ 税率9%	7114.48
七	工程下浮率	$(5+6) \times \text{下浮率}$	
建设工程造价		五+六-七	86164.30

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-排水管道

第 1 页 共 4 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		一、土石方工程				6236	1496	215	0	2673	725	710	418
1	1-17换	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2~ 人工辅助机械挖沟槽、 基坑	m3	41.27	44.98	1856.32	1312.39	189.02	0.00			223.68	131.24
2	1-69	挖掘机挖土不装车三类 土	m3	147.82	3.46	511.46	53.22	7.39	0.00	286.77	72.43	57.65	34.00
3	1-116	机械 填土夯实槽、坑	m3	7.97	14.49	115.49	65.99	9.48	0.00	17.85	-0.48	14.27	8.37
4	1-88	装载机装松散土	m3	179.3845	2.79	500.48	64.58	8.97	0.00	251.14	89.69	53.82	32.29
5	1-94换	自卸汽车运土方 运距 5km	m3	179.385	18.13	3252.25			0.00	2116.74	563.27	360.56	211.67
		二、DN200雨水支管				18753	3192	472	14138	71	-1	556	325
6	6-290换	200mm厚石屑垫层	m3	17.66	170.84	3017.03	672.32	99.60	2014.12	39.56	-1.06	121.32	71.17
7	6-307	沟槽回填 石屑	m3	68.53	152.64	10460.42	1926.38	285.08	7688.38	31.52		333.74	195.31
8	6-53换	HDPE双壁波纹管DN200 (环刚度≥SN8)	m	106.4	45.14	4802.90	344.74	51.07	4314.52			58.52	34.05
9	6-207	承插式橡胶圈接口 管径 (mm以内) DN250	只口	17.733333 3333333	11.57	205.17	140.80	20.75	5.67			23.94	14.01
10	6-225	管道闭水试验 管径(mm 以内) 300	m	106.4	2.51	267.06	107.46	15.96	114.91			18.09	10.64
		三、DN300雨水管				25630	3851	571	20061	85	-1	671	393
11	6-290换	200mm厚石屑垫层	m3	21.69	170.84	3705.52	825.74	122.33	2473.74	48.59	-1.30	149.01	87.41
本页小计						28694	5514	810	16611	2792	723	1415	830

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-排水管道

第 2 页 共 4 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
12	6-307	沟槽回填 石屑	m3	79.37	152.64	12115.04	2231.09	330.18	8904.52	36.51		386.53	226.20
13	6-54换	HDPE双壁波纹管DN300 (环刚度≥SN8)	m	120.2	76.42	9185.68	451.95	67.31	8543.82			76.93	45.68
14	6-208	承插式橡胶圈接口 管径 (mm以内) DN300	只口	20.033333 3333333	16.07	321.94	220.77	32.65	8.81			37.66	22.04
15	6-225	管道闭水试验 管径 (mm 以内) 300	m	120.2	2.51	301.70	121.40	18.03	129.82			20.43	12.02
		四、510*390雨水口 15座				14348	3719	551	8819	176	31	663	389
16	6-245	100mm厚碎石垫层	m3	1.59	266.11	423.11	95.81	14.20	283.10	3.29	-0.08	16.89	9.91
17	6-249	100mm厚C15混凝土垫层	m3	1.59	543.00	863.37	98.45	14.60	722.21	1.18		16.98	9.95
18	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	6.18	33.53	207.22	61.49	9.15	115.88	2.60	0.74	10.94	6.43
19	6-252	井砌筑 砖砌矩形	m3	11.4195	499.25	5701.19	1011.20	149.71	4131.69	93.18	16.90	188.19	110.31
20	6-261	砖墙 抹灰井底	m2	2.9835	31.57	94.19	35.98	5.31	39.83	2.30	0.42	6.53	3.82
21	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	95.1625	41.05	3906.42	1783.35	264.55	1270.42	73.28	13.32	315.94	185.57
22	6-280	510*390mm钢纤维混凝土 雨水井算座安装	套	15	210.17	3152.55	632.25	93.60	2255.85			107.70	63.15
		五、500*500mm砖砌雨水流 槽检查井 5座 H=0.86m				4585	984	146	3125	45	8	175	103
23	6-249	100mm厚C15混凝土垫层	m3	0.952	543.00	516.94	58.95	8.74	432.42	0.70		10.17	5.96
24	6-250	150mm厚C25混凝土基础	m3	1.0445	590.67	616.95	68.98	10.23	517.93	0.93		11.91	6.99
本页小计						37406	6872	1018	27356	214	31	1207	708

## 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-排水管道

第 3 页 共 4 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
25	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	6.3	33.53	211.24	62.69	9.32	118.13	2.65	0.76	11.15	6.55
26	6-252换	井砌筑 砖砌矩形	m3	2.5575	501.13	1281.64	226.47	33.53	930.14	20.87	3.79	42.15	24.71
27	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	21.312	41.05	874.86	399.39	59.25	284.52	16.41	2.98	70.76	41.56
28	6-262	砖墙 抹灰流槽	m2	1.231	36.78	45.28	19.36	2.87	16.43	0.95	0.17	3.46	2.03
29	6-346换	矩形盖板（板厚：cm） 10以内	m3	0.15	662.10	99.32	14.84	2.20	78.12	0.12		2.55	1.49
30	6-363	矩形盖板（单块体 积:m3）0.05以内	m3	0.15	400.36	60.05	28.37	4.20	19.51	0.22	0.02	4.87	2.86
31	6-1167	井盖板木模	m3	0.15	301.45	45.22	16.46	2.44	21.81	0.06	0.00	2.81	1.65
32	6-272换	C25混凝土井圈	m3	0.15	619.79	92.97	12.20	1.81	75.53	0.11		2.10	1.23
33	6-1168	井圈木模	m3	0.15	604.87	90.73	34.61	5.13	41.42	0.18	-0.01	5.93	3.48
34	组价	8个不锈钢钩挂安全防护 网	座	5	80.00	400.00			400.00			0.00	0.00
35	1-268	普通钢筋制作、安装 圆 钢	t	0.02	5565.01	111.30	21.38	3.17	79.97	0.81	-0.03	3.78	2.22
36	1-269	普通钢筋制作、安装 带 肋钢筋	t	0.0275	5021.16	138.08	19.99	2.96	108.87	0.70	-0.03	3.53	2.07
		六、D300浆砌块石排出口				4785	679	101	3809	9	1	117	69
37	6-372	砖砌一字式排水管道出 水口 H（m以内）1.0管 径（mm以内）300	处	1	4785.42	4785.42	679.05	100.60	3809.25	9.49	0.91	117.33	68.79
本页小计						8236	1535	227	5984	53	9	270	159

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-排水管道

第 4 页 共 4 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
合 计						74337	13920	2055	49951	3059	762	2892	1697

表-06

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-排水管道

第 1 页 共 2 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
一		工程人工					
1	0001110001	一类人工		工日	11.969	143.00	1711.62
2	0001110003	二类人工		工日	92.020	155.00	14263.04
		小计					15974.66
二		主要材料（设备）					
1	0103120005	镀锌铁丝	Φ0.7-1.0	kg	0.301	5.75	1.73
2	0109120001	热轧光圆钢筋	综合	t	0.020	3868	78.91
3	0209120019	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	20.432	0.86	17.57
4	0301121881	圆钉		kg	2.558	6.19	15.83
5	0313120093	低碳钢焊条	综合	kg	0.075	6.28	0.47
6	0325120033	镀锌铁丝	10#	kg	1.541	5.75	8.86
7	0403120001	石屑		t	70.338	63.11	4439.04
8	0405120111	石屑		t	260.304	63.11	16427.79
9	0405120119	碎石	综合	t	9.743	98.06	955.44
10	0413120137	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	10.726	425	4558.54
11	0431120173	非泵送商品混凝土	C15	m <sup>3</sup>	4.576	440	2013.62
12	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m <sup>3</sup>	0.408	458	186.86
13	0431120181	非泵送商品混凝土	C25	m <sup>3</sup>	1.358	481	653.17
14	0433120027	干混抹灰砂浆	DP20.0	kg	902.362	0.367	331.17
15	0433120027	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	4224.719	0.367	1550.47
16	0433120051	干混砌筑砂浆	DM7.5	kg	2254.200	0.334	752.90
17	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	4307.321	0.334	1438.65
18	0433120053	干混砌筑砂浆	DM10.0	kg	964.663	0.339	327.02
19	1435120153	脱模剂		kg	1.607	1.7402	2.80
20	1701120041	碳素结构钢焊接钢管	DN40×3.5	m	0.068	9.93	0.68
21	1725121147	HDPE双壁波纹管DN200 (环刚度≥SN2)		m	107.996	39.82	4300.40
22	1725121149	HDPE双壁波纹管DN300 (环刚度≥SN2)		m	122.003	69.91	8529.23
23	1727120055	橡胶管		m	3.399	5.14	17.47
24	3400120001	其他材料费		元	113.155	1.02	115.42
25	3400120001	其他材料费		元	70.842	1.02	72.26
26	3411120015	水		m <sup>3</sup>	52.756	7.068	372.88
27	3501120043	木模板		m <sup>3</sup>	0.156	1770	276.87
28	7901120033	其他材料费		元	3.490	1.02	3.56
29	3601120127	510*390mm钢纤维混凝土 雨水井管座		套	15.000	133	1995.00

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-排水管道

第 2 页 共 2 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
		小计					49444.60
三		主要机械台班费					
1	9901140009	履带式推土机	105kW	台班	0.025	1018.6512	25.60
2	9901140073	轮胎式装载机	1.5m <sup>3</sup>	台班	0.423	804.0319	340.38
3	9901140115	履带式单斗液压挖掘机	1m <sup>3</sup>	台班	0.291	1144.3124	333.23
4	9901140191	电动夯实机	250N·m	台班	3.902	27.3004	106.52
5	9907140007	载货汽车	5t	台班	0.012	506.3303	6.26
6	9907140033	自卸汽车	15t	台班	2.663	1007.6067	2683.59
7	9907140059	机动翻斗车	1t	台班	0.843	237.1715	199.94
8	9911140117	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.265	212.79198	56.40
9	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	0.022	26.1876	0.57
10	99Z5065	混凝土振捣器	插入式	台班	0.034	4.65	0.16
		小计					3752.64
<b>合计</b>							<b>69172</b>

表-10

# 施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：玉环中坎门街坦尔女村四巷路序干物建设工任一册小官道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	1426
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费		
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	82
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	22
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费		
7	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称		
合计				1530

# 机械人工、燃料动力费价格表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-排水管道

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	7.187	155.00
2	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	191.20	8.27
3	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	74.139	0.72

# 专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-围墙

单位：元

序号	汇 总 内 容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	29559.03
1	其中定额人工费	表-06	9296.20
2	其中人工价差	表-06	1348.05
3	其中材料费	表-06	16363.23
4	其中定额机械费	表-06	183.53
5	其中机械费价差	表-06	29.54
6	企业管理费	表-06	1571.10
7	利润	表-06	767.34
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	922.38
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times \text{费率}9.12\%$	864.55
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times \text{费率}0.5\%$	47.40
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times \text{费率}0.11\%$	10.43
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	$(五-15) \times \text{费率}$	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times \text{费率}25.78\%$	2443.87
五	税前工程造价	一+二+三+四	32925.28
六	税金	五 $\times$ 税率9%	2963.28
七	工程下浮率	$(五+六) \times \text{下浮率}$	
建设工程造价		五+六-七	35888.56

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-围墙

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		一、基础				8457	1509	224	6252	70	12	262	128
1	4-69	块石基础浆砌	m3	2.56	518.10	1326.34	267.49	39.63	941.21	8.93	0.87	45.80	22.40
2	5-3	基础混凝土~泵送商品混凝土C30	m3	6.72	578.28	3886.04	161.55	23.99	3658.57	1.68		27.01	13.24
3	5-101	带形基础有梁式复合木模	m2	46.4	47.00	2180.80	959.09	141.98	771.63	47.79	11.60	167.04	81.66
4	5-36	钢筋 HPB300直径(10mm以内)	t	0.075	4955.24	371.64	50.02	7.41	299.74	1.73	-0.03	8.57	4.19
5	5-39	带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)	t	0.1492	4638.73	692.10	71.24	10.55	580.66	10.09	-0.52	13.48	6.59
		二、混凝土柱				4061	1493	217	1920	42	10	254	124
6	5-6	矩形柱、异形柱、圆形柱~泵送商品混凝土C30	m3	2.0808	672.96	1400.30	182.32	27.01	1144.90	0.87		30.36	14.84
7	5-119	矩形柱复合木模	m2	24.48	56.20	1375.78	644.07	95.47	423.50	36.23	8.81	112.61	55.08
8	12-2	墙面一般抹灰 外墙 14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	24.48	44.02	1077.61	526.81	74.66	338.80	5.39	0.73	88.13	43.08
9	14-130	涂料墙、柱、天棚面二遍	m2	24.48	8.47	207.35	139.78	19.83	13.22			23.26	11.26
		三、围墙砌筑				17041	6294	908	8191	71	8	1055	515
10	4-6	混凝土实心砖墙厚1砖~干混砌筑砂浆DM M7.5	m3	17.1725	554.93	9529.54	2397.11	355.13	6133.16	39.33	3.78	403.73	197.31
11	12-2	墙面一般抹灰 外墙 14+6~干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	143.104	44.02	6299.44	3079.60	436.47	1980.56	31.48	4.29	515.17	251.86
本页小计						28347	8479	1232	16286	184	30	1435	702

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-围墙

第 2 页 共 2 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
12	14-130	涂料墙、柱、天棚面二遍	m2	143.104	8.47	1212.09	817.12	115.91	77.28			135.95	65.83
本页小计						1212	817	116	77			136	66
合 计						29559	9296	1348	16363	184	30	1571	767

表-06

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-围墙

第 1 页 共 2 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110003	二类人工		工日	35.059	155.00	5434.10
2	0001110005	三类人工		工日	29.434	177.00	5209.90
		小计					10644.00
二		主要材料（设备）					
1	0101120091	热轧带肋钢筋	HRB400 φ18	t	0.153	3737	571.50
2	0103120005	镀锌铁丝	φ0.7-1.0	kg	1.213	5.75	6.97
3	0109120025	热轧光圆钢筋	HPB300 φ10	t	0.077	3868	295.90
4	0161120027	零星卡具		kg	17.110	6.6444	113.68
5	0209120019	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	10.145	0.86	8.73
6	0231120013	尼龙帽		个	40.368	0.678	27.37
7	0301121881	圆钉		kg	9.004	6.19	55.74
8	0313120293	木砂纸		张	13.407	1.03	13.81
9	0325120045	镀锌铁丝	22#	kg	0.084	6.19	0.52
10	0401120015	复合硅酸盐水泥	PC 32.5R综合	kg	3.248	0.434	1.41
11	0403120009	黄砂	净砂	t	0.008	120	0.95
12	0411120201	块石	200-500	t	4.429	97.09	429.99
13	0413120137	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	9.136	425	3882.70
14	0431120035	泵送商品混凝土	C30	m <sup>3</sup>	8.889	537	4773.29
15	0433120025	干混抹灰砂浆	DP M15.0	kg	6415.116	0.358	2296.61
16	0433120049	干混砌筑砂浆	DM5.0	kg	1520.640	0.334	507.89
17	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	6686.972	0.334	2233.45
18	1303120131	普通内墙涂料	803型	kg	59.861	1.03	61.66
19	1339120035	熟桐油		kg	1.056	11.17	11.79
20	1435120055	隔离剂		kg	7.088	5.2771	37.40
21	3301120055	钢支撑		kg	23.617	4.26	100.61
22	3400120001	其他材料费		元	12.412	1.02	12.66
23	3400120001	其他材料费		元	3.301	1.02	3.37
24	3405120003	草板纸	80#	张	21.264	3.0171	64.16
25	3411120015	水		m <sup>3</sup>	7.269	7.068	51.38
26	3501120021	复合模板	综合	m <sup>2</sup>	14.013	33.32	466.93
27	3501120043	木模板		m <sup>3</sup>	0.181	1770	320.60
28	7901120001	回库维修费		元	5.664	1.02	5.78
29	B03111501	电焊条	E50系列	kg	0.806	7.3	5.88

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-围墙

第 2 页 共 2 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
		小计					16362.72
三		主要机械台班费					
1	9907140005	载货汽车	4t	台班	0.181	483.2654	87.48
2	9911140117	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.443	212.79198	94.29
3	9913140001	钢筋调直机	14mm	台班	0.018	37.808	0.68
4	9913140003	钢筋切断机	40mm	台班	0.023	41.6526	0.97
5	9913140005	钢筋弯曲机	40mm	台班	0.061	25.9184	1.57
6	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	0.122	26.1876	3.20
7	9917140025	直流弧焊机	32kW	台班	0.067	91.7868	6.16
8	9917140043	对焊机	75kV·A	台班	0.016	112.1678	1.84
9	9917140075	电焊条烘干箱	45×35×45cm3	台班	0.007	8.6458	0.06
		小计					196.25
<b>合计</b>							<b>27203</b>

表-10

# 施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业): 玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-围墙

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	9.12	865
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费		
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	47
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	10
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费		
7	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称		
合计				922

# 机械人工、燃料动力费价格表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-围墙

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	0.624	155.00
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	4.61	9.75
3	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	25.626	0.72

# 专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-绿化

单位：元

序号	汇 总 内 容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	17615.84
1	其中定额人工费	表-06	4108.94
2	其中人工价差	表-06	594.98
3	其中材料费	表-06	10313.15
4	其中定额机械费	表-06	820.51
5	其中机械费价差	表-06	245.88
6	企业管理费	表-06	880.87
7	利润	表-06	651.53
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	268.16
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times \text{费率} 5.16\%$	254.36
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times \text{费率} 0.13\%$	6.41
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times \text{费率} 0.15\%$	7.39
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	$(五-15) \times \text{费率}$	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times \text{费率} 30.61\%$	1508.90
五	税前工程造价	一+二+三+四	19392.90
六	税金	五 $\times$ 税率9%	1745.36
七	工程下浮率	$(五+六) \times \text{下浮率}$	
建设工程造价		五+六-七	21138.26

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		一、绿化种植				6963	1798	260	4346			321	238
1	1-215换	栽植草皮满铺	m2	317.66	21.92	6963.11	1797.96	260.48	4345.59			320.84	238.25
		二、绿地养护				2468	1032	149	305	410	124	257	191
2	1-319	暖地型草坪满铺	m2	317.66	7.77	2468.22	1032.40	149.30	304.95	409.78	123.89	257.30	190.60
		三、其它				8185	1279	185	5663	411	122	303	223
3	1-6	机械回填种植土	m3	95.298	67.45	6427.85	71.47	10.48	5662.61	410.73	121.98	86.72	63.85
4	1-31	绿地细平整	m2	317.66	5.53	1756.66	1207.11	174.71	0.00			216.01	158.83
本页小计						17616	4109	595	10313	821	246	881	652
合 计						17616	4109	595	10313	821	246	881	652

表-06

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110001	一类人工		工日	32.871	143.00	4700.62
		小计					4700.62
二		主要材料（设备）					
1		马尼拉草坪		m <sup>2</sup>	333.543	12.69	4232.66
2	1435120185	药剂		kg	1.302	29.2218	38.06
3	3230120003	肥料		kg	78.843	0.2825	22.27
4	3400120001	其他材料费		元	6.353	1.02	6.48
5	3411120015	水		m <sup>3</sup>	49.428	7.068	349.36
6	3229120001	种植土		m <sup>3</sup>	97.204	58.25	5662.13
		小计					10310.96
三		主要机械台班费					
1	9901140007	履带式推土机	90kW	台班	0.572	930.9791	532.32
2	9907140077	洒水车	4000L	台班	0.953	560.7071	534.34
		小计					1066.67
合计							16078

表-10

# 施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.16	254
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费		
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.13	6
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.15	7
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费		
7	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称		
合计				268

# 机械人工、燃料动力费价格表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	1.525	155.00
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	28.79	9.75
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	33.74	8.27

# 专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-停车及监控系统

单位：元

序号	汇 总 内 容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	60000.00
1	其中定额人工费	表-06	
2	其中人工价差	表-06	
3	其中材料费	表-06	60000.00
4	其中定额机械费	表-06	
5	其中机械费价差	表-06	
6	企业管理费	表-06	
7	利润	表-06	
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times \text{费率}6.81\%$	
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times \text{费率}0.26\%$	
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times \text{费率}0.13\%$	
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	$(五-15) \times \text{费率}$	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times \text{费率}30.63\%$	
五	税前工程造价	一+二+三+四	60000.00
六	税金	五 $\times$ 税率9%	5400.00
七	工程下浮率	$(五+六) \times \text{下浮率}$	
建设工程造价		五+六-七	65400.00

## 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-停车及监控系统

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		一、停车系统				60000			60000			0	0
1	组价	道闸，含道闸杆、车辆检测器、防砸装置、控制箱、中文显示屏、摄像机、电脑、收费系统等配套装置（一进一	套	1	45000.00	45000.00			45000.00			0.00	0.00
2	组价	成品岗亭安装，主材钢结构，尺寸1.5m*2.0m*2m，样式参照欧洲花园入口处停车	座	1	15000.00	15000.00			15000.00			0.00	0.00
本页小计						60000			60000				
合 计						60000			60000				

表-06

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-停车及监控系统

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工					
1							
		小计					
二		主要材料（设备）					
1	材料	道闸，含道闸杆、车辆检测器、防砸装置、控制箱		套	1.000	45000	45000.00
2	材料	成品岗亭安装，主材钢结构，尺寸1.5m*2.0m*2m		座	1.000	15000	15000.00
		小计					60000.00
三		主要机械台班费					
1							
		小计					
合计							60000

表-10

# 施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业): 玉环中坎门街坦尔女村四巷路序干物建设工任-序干及  
监控系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费		
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费		
7	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称		
合计				0

# 机械人工、燃料动力费价格表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-停车及监控系统

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
----	----	----	------	----	----	-------

# 专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

单位：元

序号	汇 总 内 容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	27819.18
1	其中定额人工费	表-06	2678.95
2	其中人工价差	表-06	394.76
3	其中材料费	表-06	22293.03
4	其中定额机械费	表-06	1078.51
5	其中机械费价差	表-06	167.93
6	企业管理费	表-06	815.28
7	利润	表-06	390.70
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	270.53
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times \text{费率}6.81\%$	255.88
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times \text{费率}0.26\%$	9.77
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times \text{费率}0.13\%$	4.88
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	$(五-15) \times \text{费率}$	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times \text{费率}30.63\%$	1150.91
五	税前工程造价	一+二+三+四	29240.62
六	税金	五 $\times$ 税率9%	2631.66
七	工程下浮率	$(五+六) \times \text{下浮率}$	
建设工程造价		五+六-七	31872.28

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		一、土石方工程				1888	679	97	0	597	106	276	132
1	市1-72	挖掘机挖土装车三类土	m3	89.6	5.58	499.97	32.26	4.48	0.00	286.72	74.37	68.99	33.15
2	市1-116	填土夯实槽、坑	m3	78.1251	15.02	1173.44	646.88	92.97	0.00	175.00	-4.69	178.13	85.16
3	市1-94换	自卸汽车运土方 运距 5km	m3	11.475	18.73	214.93			0.00	135.41	36.03	29.38	14.11
		二、管线工程				4928	654	98	3920	34	2	149	72
4	4-8-89换	电缆（截面mm2以下） 70~10mm2及以下三芯及 以上铜芯电力电缆敷设	m	10	39.23	392.30	27.60	4.10	347.60	2.60	0.70	6.60	3.10
5	4-8-88换	电缆（截面mm2以下） 35~10mm2及以下三芯及 以上铜芯电力电缆敷设	m	130	15.72	2043.60	221.00	33.80	1709.50	5.20	1.30	49.40	23.40
6	4-8-13	PE电缆保护管 1.25MPa 50*3.7mm	m	120	13.17	1580.40	291.60	43.20	1147.20	3.60		63.60	31.20
7	4-8-8	镀锌钢管 SC50	m	20	45.60	912.00	113.60	16.80	715.60	22.60	-0.40	29.60	14.20
		三、高照灯 4盏				13633	436	65	12595	265	47	152	73
8	市1-69	挖掘机挖土不装车三类 土	m3	1.008	3.58	3.61	0.36	0.05	0.00	1.96	0.49	0.50	0.24
9	市1-116	填土夯实槽、坑	m3	0.48	15.02	7.21	3.97	0.57	0.00	1.08	-0.03	1.09	0.52
10	市1-88	装载机装松散土	m3	1.824	2.87	5.23	0.66	0.09	0.00	2.55	0.91	0.69	0.33
11	市1-94换	自卸汽车运土方 运距 5km	m3	1.824	18.73	34.16			0.00	21.52	5.73	4.67	2.24
本页小计						6867	1338	196	3920	658	114	433	208

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
12	市2-371	100mm厚碎石垫层	m3	0.144	260.66	37.54	7.78	1.15	26.11			1.69	0.81
13	市2-374换	400*400*600mm厚C20混凝土基础	m3	0.384	628.45	241.32	38.93	5.77	183.80	0.24		8.51	4.07
14	市2-375	混凝土基础 模板	m²	3.84	49.85	191.42	79.33	11.75	53.99	14.21	2.11	20.31	9.72
15	市1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.044	9276.03	408.15	122.89	18.21	205.20	17.68	-0.97	30.53	14.62
16	4-13-269	高照灯80W 6米杆高 壁厚4mm	套	4	3176.21	12704.84	182.48	27.00	12126.12	206.16	38.28	84.40	40.40
		四、室外路灯照明控制箱				6772	649	96	5644	121	14	167	80
17	市3-189换	C25混凝土基础混凝土	m3	0.168	551.40	92.64	5.90	0.87	81.91	1.49	0.10	1.60	0.77
18	市3-190	混凝土基础模板	m2	1.38	56.04	77.34	30.11	4.46	25.35	4.98	1.17	7.62	3.64
19	市1-279	铁件制安预埋铁件	t	0.0884	9276.03	820.00	246.89	36.58	412.26	35.51	-1.94	61.34	29.37
20	4-4-69	基础槽钢安装	m	1.98	35.71	70.71	39.48	5.84	8.51	3.17		9.27	4.44
21	4-4-68	基础型钢制作	kg	15.84	12.36	195.78	71.12	10.61	81.58	7.29		17.11	8.08
22	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	5515.66	5515.66	255.56	37.86	5034.53	68.78	14.75	70.45	33.73
		五、接地调试				597	261	39	134	61		70	33
23	市8-509	供电系统, 接地装置调试 1kV以下三相交流供	系统	1	247.03	247.03	145.80	21.60	3.71	22.02		36.45	17.45
24	市8-511	供电系统, 接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测	系统	4	28.32	113.28	58.32	8.64	5.96	16.36		16.24	7.76
本页小计						20716	1285	190	18249	398	54	366	175

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

第 3 页 共 3 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
25	4-9-49	角钢接地极普通土	根	2	118.31	236.62	56.44	8.36	124.10	22.40		17.12	8.20
本页小计						237	56	8	124	22		17	8
合 计						27819	2679	395	22293	1079	168	815	391

表-06

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

第 1 页 共 3 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110001	一类人工		工日	5.473	143.00	782.64
2	0001110003	二类人工		工日	14.779	155.00	2290.72
		小计					3073.36
二		主要材料（设备）					
1	0101120059	热轧带肋钢筋	HRB400 φ10	kg	0.814	3.871	3.15
2	0103120019	镀锌铁丝	综合	kg	1.402	5.75	8.06
3	0109120001	热轧光圆钢筋	综合	t	0.032	3868	124.45
4	0113120091	镀锌扁钢	综合	kg	2.685	6.127	16.45
5	0127120039	型钢	综合	kg	18.404	4.31	79.32
6	0129120377	中厚钢板	综合	kg	0.598	4.274	2.56
7	0129120379	中厚钢板	综合	t	0.089	4274	380.84
8	0161120027	零星卡具		kg	2.709	6.6444	18.00
9	0207120037	橡胶垫	δ 2	m <sup>2</sup>	0.031	30.17	0.95
10	0227120005	白布		kg	0.016	11.64	0.18
11	0231120071	无纺土工布		m <sup>2</sup>	0.021	4.35	0.09
12	0301120545	镀锌六角螺栓带螺母	M10×100以内 2 平1端	10套	0.816	6.2	5.06
13	0301120725	镀锌铁丝		kg	0.146	5.75	0.84
14	0301121881	圆钉		kg	0.083	6.19	0.51
15	0313120087	低碳钢焊条	J422 综合	kg	0.980	6.28	6.15
16	0313120093	低碳钢焊条	综合	kg	4.449	6.28	27.94
17	0313120151	钢锯条		条	1.600	2.59	4.14
18	0313120181	焊锡丝	综合	kg	0.150	97.4173	14.61
19	0313120201	合金钢钻头	φ 10	个	0.071	5.6	0.40
20	0313120253	锯条(各种规格)		根	2.402	0.66	1.59
21	0313120343	砂轮片	φ 400	片	0.044	21.55	0.94
22	0313120397	铁砂布	0-2#	张	0.396	1.03	0.41
23	0321120219	平垫铁	综合	kg	0.300	5.8	1.74
24	0403120015	黄砂	净砂(中粗砂)	m <sup>3</sup>	0.240	156	37.44
25	0405120169	碎石	5-70	t	0.266	98.06	26.11
26	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m <sup>3</sup>	0.388	458	177.63
27	0431120181	非泵送商品混凝土	C25	m <sup>3</sup>	0.170	481	81.62
28	0505120145	胶木板		kg	0.044	20.69	0.92
29	1245120003	养护毯		m <sup>2</sup>	0.960	3.2092	3.08

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

第 2 页 共 3 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
30	1301120095	酚醛调和漆		kg	0.051	12.7577	0.66
31	1301120097	酚醛调和漆	各色	kg	0.050	12.7577	0.64
32	1301120189	沥青清漆		kg	2.034	9.83	19.99
33	1305120033	醇酸防锈漆	C53-1	kg	0.020	6.9	0.14
34	1305120065	防锈漆	C53-1	kg	0.048	14.05	0.67
35	1335120111	模板嵌缝料		kg	0.069	1.42	0.10
36	1403120035	汽油	综合	kg	0.339	9.75	3.31
37	1405120015	油漆溶剂油		kg	0.016	3.79	0.06
38	1409120003	电力复合脂		kg	0.040	19.4812	0.78
39	1433120099	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.200	3.4126	0.68
40	1435120153	脱模剂		kg	0.138	1.7402	0.24
41	1435120187	乙炔气		kg	0.867	7.6	6.59
42	1439120029	氧气		m3	2.805	3.62	10.16
43	1725121463	塑料管综合		kg	0.300	10.9836	3.30
44	2925120015	镀锌电缆卡子	2×35	套	9.734	0.97	9.44
45	2925120017	镀锌电缆卡子	3×35	套	0.714	1.17	0.83
46	3301120045	钢模支撑		kg	1.924	4.26	8.20
47	3301120055	钢支撑		kg	0.346	4.26	1.48
48	3400120001	其他材料费		元	11.686	1.02	11.92
49	3400120003	校验材料费		元	9.670	1	9.67
50	3407120001	标志牌	塑料扁形	个	2.688	0.26	0.70
51	3411120015	水		m3	0.092	7.068	0.65
52	3501120029	钢模板		kg	2.446	4.63	11.33
53	3501120033	工具式钢模板		kg	0.879	4.63	4.07
54	3501120043	木模板		m3	0.004	1770	7.33
55	3629120195	松板枋材	模板	m3	0.015	1770	27.19
56	7901120033	其他材料费		元	2.368	1.02	2.42
57	0127120039	型钢 综合		kg	16.632	4.31	71.68
58	1701120087	镀锌钢管	SC50	m	20.600	32.63	672.18
59	1725121447	PE电缆保护管	1.25MPa 50*3.7mm	m	123.600	8.96	1107.46
60	2500120001	高照灯80W	6米杆高 壁厚4mm	套	4.040	3000	12120.00
61	2803330009	YJV-1KV-5*10电力电缆		m	10.100	34.226	345.68
62	2803330009	YJV-1KV-3*6电力电缆		m	131.300	12.862	1688.78
63	3401120009	50*50*5热镀锌角钢接地板	L=2500	根	2.000	57.72	115.44
64	B55111225	箱体采用镀锌钢板制作安装 规格1200*800*350		台	1.000	5000	5000.00

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

第 3 页 共 3 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
		小计					22288.91
三		主要机械台班费					
1	2407150001	2000A大电流发生器		台班	0.200	31.34	6.27
2	2407150015	电能校验仪	ST9040	台班	0.200	56.07	11.21
3	2407150059	接地电阻测试仪	DET-3/2	台班	0.400	40.94	16.38
4	2407150101	数字万用表	F-87	台班	0.400	6.14	2.46
5	2469150063	电缆测试仪	JH5132	台班	0.200	10.42	2.08
6	4001120009	其他机械费		元	2.400	1.02	2.45
7	9901140009	履带式推土机	105kW	台班	0.122	1018.6512	124.30
8	9901140073	轮胎式装载机	1.5m <sup>3</sup>	台班	0.004	804.0319	3.46
9	9901140115	履带式单斗液压挖掘机	1m <sup>3</sup>	台班	0.209	1144.3124	239.12
10	9901140191	电动夯实机	250N·m	台班	6.273	27.3004	171.25
11	9905140003	履带式电动起重机	5t	台班	0.006	252.4358	1.49
12	9905140059	汽车式起重机	8t	台班	0.234	783.5615	183.67
13	9907140005	载货汽车	4t	台班	0.072	483.2654	34.67
14	9907140007	载货汽车	5t	台班	0.008	506.3303	3.91
15	9907140033	自卸汽车	15t	台班	0.197	1007.6067	198.95
16	9909140083	汽车式高空作业车	18m	台班	0.192	651.506	125.35
17	9913140003	钢筋切断机	40mm	台班	0.008	41.6526	0.33
18	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	0.180	26.1876	4.73
19	9913140175	半自动切割机	100mm	台班	0.060	86.8574	5.21
20	9913140301	台式砂轮机	Φ250mm	台班	0.240	4.3742	1.05
21	9917140025	直流弧焊机	32kW	台班	0.544	91.7868	49.95
22	99Z5064	混凝土振捣器	平板式	台班	0.015	12.54	0.19
23	99Z5065	混凝土振捣器	插入式	台班	0.031	4.65	0.14
		小计					1188.61
<b>合计</b>							<b>26551</b>

表-10

# 施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业): 玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	256
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费		
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	10
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	5
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费		
7	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称		
合计				271

# 机械人工、燃料动力费价格表

单位工程（专业）：玉环市坎门街道东安村西港路停车场建设工程-亮化

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	1.477	155.00
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	5.33	9.75
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	38.20	8.27
4	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	167.009	0.72