

# 专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）：玉环市楚门临街钢结构旧房拆除工程-拆除部分

单位：元

序号	汇 总 内 容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-06	245008.57
1	其中定额人工费	表-06	105270.13
2	其中人工价差	表-06	10884.62
3	其中材料费	表-06	23937.86
4	其中定额机械费	表-06	62963.94
5	其中机械费价差	表-06	3607.35
6	企业管理费	表-06	25514.55
7	利润	表-06	12830.12
二	施工组织措施	8+9+10+11+12+13+14	10632.40
8	安全文明施工基本费	$(1+4) \times \text{费率} 5.71\%$	9606.17
9	暂定标化工地增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
10	提前竣工增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
11	二次搬运费	$(1+4) \times \text{费率} 0.5\%$	841.17
12	冬雨季施工增加费	$(1+4) \times \text{费率} 0.11\%$	185.06
13	行车、行人干扰增加费	$(1+4) \times \text{费率}$	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工程增加费	$(五-15) \times \text{费率}$	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	$(1+4) \times \text{费率} 27.92\%$	46970.95
五	税前工程造价	一+二+三+四	302611.92
六	税金	五 $\times$ 税率9%	27235.07
七	工程下浮率	$(五+六) \times \text{下浮率}$	
建设工程造价		五+六-七	329846.99

# 分部分项工程费计算表

单位工程（专业）：玉环市楚门临街钢结构旧房拆除工程-拆除部分

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		一、拆除部分				241602	104730	10829	23070	61534	3544	25216	12680
1	16-5	粘土砖（实心砖）实心 砖墙拆除	m3	548.688	135.28	74226.51	34150.34	3539.04	532.23	21953.01	1272.96	8504.66	4274.28
2	16-10	石膏板隔断墙拆除	m2	1209.6	17.80	21530.88	16172.35	1669.25	0.00			2455.49	1233.79
3	16-20	楼梯拆除	m2	261.12	129.42	33794.15	13818.47	1433.55	224.56	11807.85	671.08	3885.47	1953.18
4	16-19	混凝土小型构件拆除	m3	18.144	320.42	5813.70	1665.62	172.73	39.92	2766.42	159.49	671.87	337.66
5	16-18	混凝土压顶梁拆除	m3	5.5	307.84	1693.12	452.93	46.97	12.10	838.59	48.34	195.80	98.40
6	16-15	混凝土梁、柱拆除	m3	35.5	442.66	15714.43	6517.80	675.92	78.10	5412.69	312.04	1808.73	909.16
7	16-16	混凝土墙、板、雨篷拆 除	m3	21.2	390.76	8284.11	3205.44	332.42	44.94	3089.48	177.87	954.21	479.76
8	16-21	砼地面拆除	m3	107.5	269.96	29020.70	6501.60	674.03	227.90	15665.98	901.93	3360.45	1688.83
9	16-54	门窗套拆除	m	312	3.08	960.96	720.72	74.88	0.00			109.20	56.16
10	16-51	卷帘门拆除	m2	84	14.70	1234.80	927.36	96.60	0.00			140.28	70.56
11	16-47	龙骨及饰面拆除金属龙 骨金属面拆除	m2	2675	10.25	27418.75	20597.50	2113.25	0.00			3129.75	1578.25
12		建筑垃圾外运及消纳	t	313	70.00	21910.00			21910.00			0.00	0.00
本页小计						241602	104730	10829	23070	61534	3544	25216	12680
合 计						241602	104730	10829	23070	61534	3544	25216	12680

表-06

# 施工技术措施费计算表

单位工程（专业）：玉环市楚门临街钢结构旧房拆除工程-拆除部分

第 1 页 共 1 页

序号	定额编号	定额名称	单位	数量	综合单价	合价 (元)	合价组成						
							定额 人工费	人工费 价差	材料费	定额 机械费	机械费 价差	企业 管理费	利润
		0117 措施项目				3406	540	56	868	1430	64	299	150
1	3003	履带式推土机90kW以内	台次	1	3406.46	3406.46	540.00	56.00	868.11	1429.95	63.65	298.64	150.11
本页小计						3406	540	56	868	1430	64	299	150
合 计						3406	540	56	868	1430	64	299	150

表-06

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：玉环市楚门临街钢结构旧房拆除工程-拆除部分

第 1 页 共 1 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一		工程人工					
1	0001110003	二类人工		工日	779.613	149.00	116162.33
		小计					116162.33
二		主要材料（设备）					
1	0103120019	镀锌铁丝	综合	kg	5.000	5.75	28.75
2	0115120001	六角空心钢	综合	kg	242.452	2.48	601.28
3	0201120003	夹布橡胶平板	δ 3	m <sup>2</sup>	0.780	19.31	15.06
4	0233120003	草袋		个	10.000	3.62	36.20
5	0313120219	合金钢钻头	一字型	个	11.906	8.62	102.63
6	0503120193	枕木		m <sup>3</sup>	0.080	2457	196.56
7	2245120033	高压橡胶风管	φ 25	m	35.360	12.93	457.20
		小计					1437.68
三		主要机械台班费					
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	176.232	149	26258.57
2	ZJ_07QT	其他费用(机械)		元	23.030	1.02	23.49
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	4534.414	5.27	23896.36
4	ZJ_15CAF	安拆及场外运输费		元	4327.935	1.02	4414.49
		小计					54592.92
<b>合计</b>							<b>172193</b>

表-10

# 施工组织措施项目清单与计价表

单位工程(专业): 玉环市楚门临街钢结构旧房拆除工程-拆除部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	5.71	9606
2	暂定标化工地增加费	定额人工费+定额机械费		
3	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
4	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	841
5	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	185
6	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费		
7	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称		
合计				10632

# 机械人工、燃料动力费价格表

单位工程（专业）：玉环市楚门临街钢结构旧房拆除工程-拆除部分

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	176.232	149.00
2	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	4534.41	5.27