

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称：县东未来社区邻里中心装饰工程—
层

标段：

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	48388.52	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	10905.56	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2920.66	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	2046.16	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	1274.11	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.18%	874.50	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.57%	800.20	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.92%	3400.56	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) \times 9%	4923.88	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	59633.62	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-一层

标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程				3662.94	862.47	17.99		
1	4-60换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^水泥砂浆 M7.5	m3	1.94	449.60	872.22	236.68	4.02		
2	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^水泥砂浆 M7.5	m3	6.75	413.44	2790.72	625.79	13.97		
		门窗工程				8775.89	584.76	0.29		
3	8-134	细木工板门套基层	m2	5.81	126.22	733.34	208.87	0.29		
4	8-137	不锈钢板门窗套面层	m2	5.81	305.67	1775.94	136.13			
5	8-34	成品套装木门安装 双扇门 1800*3000	樘	1	3316.36	3316.36	86.25			
6	8-41*A0.8换	铝合金钢化玻璃平开门	m2	5.4	515.06	2781.32	109.51			
7	8-166	双开执手锁安装	把	1	168.93	168.93	44.00			
		楼地面工程				15657.67	2933.61	5.18		
8	11-4换	素水泥浆一道^107胶纯水泥浆	m2	85.13	2.54	216.23	130.25			
9	11-5+11-6*10换	细石混凝土找平层^非泵送商品砼 C20 ^厚40(mm)	m2	85.13	35.48	3020.41	1202.89	3.41		
10	11-79	PVC塑胶地板地面	m2	67.55	119.42	8066.82	1017.98			
11	11-126	PVC塑胶地板面层楼梯面	m2	14.72	175.82	2588.07	319.13			
本页小计						26330.36	4117.48	21.69		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-一层

标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
12	11-143换	深灰色大理石门槛石水泥砂浆 1:3	m ²	2.86	440.43	1259.63	186.56	1.69		
13	11-101	九夹板踢脚线 铺筑水泥面上	m ²	1.5664	74.05	115.99	53.66	0.08		
14	11-104	金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上	m ²	1.5664	249.31	390.52	23.14			
		墙柱面工程				6914.22	3397.83	59.90		
15	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚 [^] 水泥砂浆 1:3	m ²	88.083	31.53	2777.26	1645.39	59.90		
16	12-112	附墙木龙骨基层 断面7.5cm ² 以内 平均中距40cm以内	m ²	20.43	22.98	469.48	231.06			
17	12-124	墙面石膏板基层	m ²	20.43	26.06	532.41	192.86			
18	12-148*A1.15换	成品定制长城板造型木饰面	m ²	5.84	172.00	1004.48	147.99			
19	14-141	抹灰面批刮腻子 (满刮两遍)	m ²	67.19	16.96	1139.54	690.71			
20	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 [^] 二遍	m ²	67.19	14.75	991.05	489.82			
		天棚工程				12053.03	4370.16	0.33		
21	13-10	轻钢龙骨 (U50型) 吊顶 平面	m ²	52.69	51.49	2713.01	1114.92			
22	13-11	轻钢龙骨 (U50型) 吊顶 侧面	m ²	5.13	52.37	268.66	130.25			
23	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上	m ²	52.69	61.95	3264.15	670.74			
本页小计						14926.18	5577.10	61.67		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-一层

标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
24	13-18	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上	m2	14	68.30	956.20	230.86			
25	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板	m2	63.37	23.62	1496.80	549.42			
26	13-75	细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内)	m2	5.55	135.53	752.19	272.73	0.33		
27	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子(满刮两遍)	m2	63.37	14.08	892.25	538.65			
28	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	14.29	16.96	242.36	146.90			
29	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	77.66	14.75	1145.49	566.14			
30	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	63.37	5.08	321.92	149.55			
		其他装饰工程				1324.77	223.06	0.16		
31	15-26*A1.2B1.1换	木质平面装饰线 宽度40mm以内`墙面安装圆弧形装饰线条	m	7.83	40.49	317.04	34.92	0.16		
32	15-35*A1.2B1.1换	金属装饰压条 宽度20mm以内`墙面安装圆弧形装饰线条	m	43.25	23.30	1007.73	188.14			
		拆除工程								
33	16-8	加气砼砌块墙拆除	m3		65.31					
34	16-28	地砖地面拆除	m2		18.24					
本页小计						7131.98	2677.31	0.49		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-一层

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
1	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	151.68	13.49	2046.16	1403.04	65.22		
本页小计						2046.16	1403.04	65.22		
合计						2046.16	1403.04	65.22		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：一层

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			800.20			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.57	800.20			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	60.90			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	13.40			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计						874.50		

主要材料和工程设备一览表

工程名称:一层

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0	m ²	6.391	244.19	1560.59	
2	PVC塑胶地板3厚	m ²	21.097	85.00	1793.25	
3	棉纱	kg	0.032	10.34	0.33	
4	棉纱头	kg	1.716	10.34	17.74	
5	沉头木螺钉L32	个	25.200	0.03	0.76	
6	垫圈	百个	2.339	17.24	40.32	
7	镀锌自攻螺钉ST3×10	个	199.815	0.02	4.00	
8	金属膨胀螺栓M8×80	套	117.009	0.51	59.67	
9	普碳钢六角螺母M8	百个	1.170	8.36	9.78	
10	枪钉	盒	0.868	6.20	5.38	
11	蚊钉20mm 6000个/盒	盒	0.010	6.64	0.07	
12	圆钉50mm	kg	0.172	6.19	1.06	
13	圆钉	kg	0.902	6.19	5.58	
14	自攻螺钉M4×25	百个	4.110	2.16	8.88	
15	自攻螺钉M4×35	百个	45.552	2.89	131.65	
16	自攻螺钉M10×50	百个	0.214	55.17	11.81	
17	双开执手锁	把	1.010	115.00	116.15	
18	冲击钻头 φ8	个	0.465	4.48	2.08	
19	电焊条E43系列	kg	0.116	6.28	0.73	
20	合金钢钻头 φ8	个	1.281	5.34	6.84	
21	木砂纸	张	94.151	1.03	96.98	
22	石料切割锯片	片	0.043	27.17	1.17	
23	水砂纸	张	4.512	1.00	4.51	
24	镀锌铁丝18#	kg	3.640	6.19	22.53	
25	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	959.650	0.50	475.99	
26	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	0.321	0.72	0.23	
27	黄砂净砂	t	3.703	140.00	518.42	
28	羧甲基纤维素	kg	0.230	13.14	3.02	
29	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m ³	8.447	283.00	2390.50	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:一层

标段:

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	非泵送商品混凝土C20	m3	3.439	448.00	1540.67	
31	杉板枋材	m3	0.093	2035.00	189.26	
32	板枋材杉木	m3	0.091	2035.00	185.19	
33	硬木板枋材(进口)	m3	0.001	4602.00	4.60	
34	胶合板 δ 9	m2	6.647	26.55	176.48	
35	细木工板 δ 15	m2	76.273	43.36	3307.20	
36	细木工板 δ 18	m2	6.101	51.33	313.16	
37	PVC塑胶地板3厚	m2	74.305	85.00	6315.93	
38	深灰色大理石20厚	m2	3.032	332.58	1008.37	
39	纸面石膏板1200×2400×9.5	m2	67.806	11.50	779.77	
40	纸面石膏板1200×2400×12	m2	21.656	13.27	287.38	
41	成品定制长城造型木饰面	m2	5.898	120.00	707.76	
42	轻型龙骨U50	m2	59.555	21.24	1264.95	
43	铝合金T型龙骨h=35	m	10.512	10.00	105.12	
44	双扇套装平开实木门1800*3000	樘	1.000	3200.00	3200.00	
45	铝合金钢化玻璃平开门1.2厚钢化玻璃	m2	5.186	428.87	2224.12	
46	成品不锈钢踢脚板	m2	1.598	220.00	351.56	
47	铝合金压条16×1.5	m	50.430	15.00	756.45	
48	聚醋酸乙烯乳液	kg	7.695	5.60	43.09	
49	乳胶漆	kg	41.775	20.00	835.50	
50	成品腻子粉	kg	414.561	1.50	621.84	
51	红丹防锈漆	kg	1.380	6.90	9.52	
52	嵌缝膏	kg	1.236	2.76	3.41	
53	防腐油	kg	0.039	1.28	0.05	
54	贴缝网带	m	78.199	0.50	39.10	
55	溶剂油	kg	0.156	2.29	0.36	
56	107胶	kg	3.039	1.24	3.77	
57	玻璃胶335克	支	0.563	10.34	5.82	
58	硅酮耐候密封胶	kg	4.646	35.80	166.33	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称：县东未来社区邻里中心装饰工程-二
层

标段：

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	1088632.85	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	255186.36	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	88029.91	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	66436.91	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	45551.92	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 7.18%	21593.00	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 6.57%	19758.50	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 27.92%	83966.13	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) \times 9%	113456.60	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	1374085.49	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程				5397.04	1283.93	30.43		
1	4-60换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^水泥砂浆 M7.5	m3		449.60					
2	4-64换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^水泥砂浆 M7.5	m3	10.6	413.44	4382.46	982.73	21.94		
3	4-27换	非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^水泥砂浆 M7.5	m3	0.63	575.80	362.75	107.43	4.33		
4	4-29换	非黏土烧结实心砖 墙厚1/2砖^水泥砂浆 M7.5	m3		632.49					
5	4-56换	轻集料(陶粒)混凝土小型空心砌块 墙厚120mm^水泥砂浆 M7.5	m3	1.4	465.59	651.83	193.77	4.16		
		门窗工程				106384.80	5510.00	11.40		
6	8-134	细木工板门套基层	m2	1.28	126.22	161.56	46.02	0.06		
7	8-138	成品木质门套安装 门套断面展开宽250mm以内	m	6.4	241.43	1545.15	80.45			
8	8-34	成品套装木门安装双扇套装平开实木门1900*2700	樘	4	3116.36	12465.44	345.00			
9	8-34	成品套装木门安装双扇套装平开实木门1800*2700	樘	8	3016.36	24130.88	690.00			
10	8-34	成品套装木门安装双扇套装平开实木门1680*2700	樘	1	2816.36	2816.36	86.25			
本页小计						46516.43	2531.65	30.49		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
11	8-34	成品套装木门安装双扇套装平开实木门1800*1800	樘	1	2016.36	2016.36	86.25			
12	8-33	成品套装木门安装单扇套装平开门920*2700 实木	樘	8	1572.79	12582.32	469.84			
13	8-33	成品套装木门安装单扇套装平开门900*2250 实木	樘	1	1272.79	1272.79	58.73			
14	8-33	成品套装木门安装单扇套装平开门920*1800 实木	樘	1	1072.79	1072.79	58.73			
15	8-33	成品套装木门安装单扇套装平开门1000*2700 实木	樘	2	1672.79	3345.58	117.46			
16	8-37换	成品木质防火门安装`水泥砂浆 1:3 木质防火门	m2	29.072	353.64	10281.02	1048.92	11.34		
17	8-111*A0.8换	隔热断桥铝合金平开窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 铝合金平开窗	m2	20.74	495.00	10266.30	428.28			
18	8-113*A0.8换	隔热断桥铝合金固定窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 铝合金固定窗	m2	2.88	416.55	1199.66	39.63			
19	8-110*A0.8换	隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 铝合金推拉窗	m2	26.59	441.50	11739.49	440.60			
20	8-165	单开执手锁安装	把	12	120.27	1443.24	308.88			
21	8-166	双开执手锁安装	把	14	168.93	2365.02	616.00			
本页小计						57584.57	3673.32	11.34		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
22	8-187	暗装闭门器	个	12	599.11	7189.32	421.56			
23	8-188	顺位器安装	个	12	40.96	491.52	167.40			
		楼地面工程				369061.57	71409.98	330.74		
24	10-44	地面泡沫混凝土	m3		347.36					
25	9-88	平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚	m2	338.585	32.45	10987.08	1076.70			
26	11-44+11-3*20换	楼地面40厚干硬性水泥砂浆1:3厨房防滑地砖300*300	m2	156.73	128.86	20196.23	5708.11	186.51		
27	11-4换	素水泥浆一道~107胶纯水泥浆	m2	2043.18	2.54	5189.68	3126.07			
28	11-5+11-6*10换	细石混凝土找平层~非泵送商品砼C20 ~厚40(mm)	m2	1877.38	35.48	66609.44	26527.38	75.10		
29	11-47+11-3*20换	楼地面40厚干硬性水泥砂浆1:3卫生间防滑地砖800*800	m2	55.34	162.93	9016.55	2118.42	65.85		
30	11-79	PVC塑胶地板	m2	1748.66	119.42	208824.98	26352.31			
31	11-126	楼梯PVC塑胶地板	m2	16.25	175.82	2857.08	352.30			
32	11-79	PVC运动地板	m2	89.86	130.42	11719.54	1354.19			
33	11-79	加厚运动地毯	m2	132.26	130.42	17249.35	1993.16			
34	11-143换	深灰色大理石门槛石水泥砂浆 1:3	m2	0.81	440.43	356.75	52.84	0.48		
本页小计						360687.52	69250.44	327.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
35	11-101	九夹板踢脚线 铺筑水泥面上	m2	56.0576	74.05	4151.07	1920.53	2.80		
36	11-105	饰面板踢脚线 铺筑夹板基层面上	m2	10.2544	47.26	484.62	151.46			
37	11-104	金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上	m2	45.8032	249.31	11419.20	676.51			
		墙柱面工程				291825.69	113374.48	1811.27		
38	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3	m2	2402.417	31.53	75748.21	44877.15	1633.64		
39	12-151	矩形柱木龙骨基层	m2	17.79	45.38	807.31	238.74			
40	12-157	矩形柱木夹板基层^细木工板 δ 15	m2	17.79	60.09	1069.00	203.16			
41	12-161	矩形柱装饰夹板普通面层	m2	17.79	38.35	682.25	233.76			
42	14-141	抹灰面批刮腻子 (满刮两遍)	m2	1540.14	16.96	26120.77	15832.64			
43	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ^二遍	m2	1439.8	14.75	21237.05	10496.14			
44	14-130	墙、柱、天棚面刷水泥灰涂料 ^二遍	m2	100.34	15.15	1520.15	654.22			
45	12-147*A1.15换	成品定制长城板造型木饰面	m2	33.14	156.16	5175.14	710.19			
46	12-111	附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距30cm以内	m2	187.52	28.06	5261.81	2464.01			
47	12-123	墙面木夹板基层	m2	281.37	65.54	18440.99	2622.37			
本页小计						172117.57	81080.88	1636.44		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
48	12-124	墙面石膏板基层	m2	76.9	26.06	2004.01	725.94			
49	12-126	墙面成品定制木饰面	m2	31.5	201.86	6358.59	283.50			
50	12-132	墙面装饰贴织物软包	m2	79.12	147.74	11689.19	3823.87			
51	12-126	墙面木(或夹板)基层上装饰竹木纤维板墙裙	m2	64.11	107.36	6882.85	576.99			
52	12-41换	1200*2700白色岩板水泥砂浆 1:2	m2	9.72	542.98	5277.77	622.86	1.94		
53	12-126*A1.15B1.05换	墙面木(或夹板)基层上装饰夹板普通面层弧形墙饰面深色软木	m2	5.14	38.98	200.36	53.20			
54	12-206	不锈钢框玻璃隔断	m2	75.46	302.66	22838.72	3463.61			
55	12-207	成品卫生间隔断	m2	38.65	158.97	6144.19	1688.23			
56	12-19	墙柱面界面剂喷涂	m2	462.35	5.09	2353.36	1447.16	175.69		
57	9-81+9-83*3换	立面聚合物水泥防水涂料 厚1.5(mm)	m2	243.42	38.00	9249.96	1282.82			
58	12-52	墙面(干粉型粘结剂)粘贴瓷砖 DP M20 周长1200mm以上 400*800瓷砖	m2	170.44	135.75	23137.23	7768.66			
59	12-52	墙面(干粉型粘结剂)粘贴瓷砖 DP M20 周长1200mm以上 300*600瓷砖	m2	291.91	135.75	39626.78	13305.26			
本页小计						135763.01	35042.10	177.63		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		天棚工程				291811.86	89531.83	1.76		
60	13-53	装配式成品金属板天棚 (300×300) U形轻钢龙骨平面	m2	212.26	146.91	31183.12	7679.57			
61	13-10	轻钢龙骨(U50型)吊顶 平面	m2	1105.78	51.49	56936.61	23398.30			
62	13-39	矿棉板600*600	m2	376.36	43.02	16191.01	2965.72			
63	13-71	装配式成品铝方通天棚 间距150mm	m2	401.16	147.59	59207.20	7758.43			
64	13-17	天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上	m2	729.42	61.95	45187.57	9285.52			
65	13-18	天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上	m2	39	68.30	2663.70	643.11			
66	13-26	天棚基层 每增加一层石膏板	m2	765.06	23.62	18070.72	6633.07			
67	13-27	天棚平面装饰夹板 平面	m2	16.55	206.70	3420.89	153.25			
68	13-75	细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内)	m2	29.37	135.53	3980.52	1443.24	1.76		
69	14-142	石膏板或者其他基层板面批刮腻子(满刮两遍)	m2	765.06	14.08	10772.04	6503.01			
70	14-128	墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍	m2	1274.24	14.75	18795.04	9289.21			
71	14-141	抹灰面批刮腻子(满刮两遍)	m2	910.34	16.96	15439.37	9358.30			
本页小计						281847.79	85110.73	1.76		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
72	14-130	墙、柱、天棚面刷黑色涂料 二遍	m ²	401.16	15.15	6077.57	2615.56			
73	14-100	板缝贴胶带、点锈	m ²	765.06	5.08	3886.50	1805.54			
		其他工程				15510.03	2404.09	3.16		
74	15-101	大理石洗漱台 台下盆 安装	m ²	4.68	666.22	3117.91	869.78			
75	15-9	石英石石材台面	m ²	1.84	356.58	656.11	61.88			
76	15-179	石材磨斜边	m	19.68	9.61	189.12	139.33			
77	15-190	石材台面开孔 直径60cm以内	只	2	32.70	65.40	47.80			
78	15-9	吧台白色岩板	m ²	6.4	467.68	2993.15	215.23			
79	15-9	云朵拉灰大理石板台面	m ²	9.36	455.70	4265.35	314.78			
80	15-105	成品镜箱安装 1m ² 以上智能银镜 1.2*0.6	个	3	349.30	1047.90	79.65			
81	15-106	成品镜箱安装 1m ² 以上智能银镜 1.2*1.9	个	2	570.07	1140.14	69.04			
82	15-35	黑色不锈钢线条10mm	m	12.06	31.38	378.44	43.78			
83	15-30	成品木饰面线条120*20mm	m	5.8	35.71	207.12	29.46	0.23		
84	15-25	竹木纤维收口条20*10mm	m	140.72	7.97	1121.54	503.78	2.81		
本页小计						25146.25	6795.61	3.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
85	15-27*A1.2B1.1换	实木收口条50*10mm	m	6.24	52.54	327.85	29.58	0.12		
		拆除工程				6803.52	5677.06			
86	16-8	加气砼砌块墙拆除	m3		65.31					
87	16-28	地砖地面拆除	m2	373	18.24	6803.52	5677.06			
88	16-48	天棚金属龙骨及石膏面拆除	m2		9.59					
89	16-47	天棚金属龙骨及金属面拆除	m2		10.60					
90	1-39+1-40*4换	自卸汽车运土 ~运距5000(m)	m3		17.03					
91	文件	建筑垃圾消纳费	m3		11.00					
		排水明沟				1838.34	3.78			
92	16-21	现浇钢筋砼地面拆除	m3		299.49					
93	1-39+1-40*4换	自卸汽车运土 ~运距5000(m)	m3		17.03					
94	文件	建筑垃圾消纳费	m3		11.00					
95	4-29换	非黏土烧结实心砖 墙厚1/2砖`水泥砂浆 M7.5	m3		632.49					
96	9-90	平面聚氨酯防水涂料 每增减0.1mm厚	m2	18	2.13	38.34	3.78			
本页小计						7169.71	5710.42	0.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
97	12-1换	内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3	m2		31.53					
98	市价	成品不锈钢排水沟	m	18	100.00	1800.00				
本页小计						1800.00				
合计						1088632.85	289195.15	2188.76		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-二层

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
1	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	2408.88	13.49	32495.79	22282.14	1035.82		
2	19-4+19-28*0.35换	混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊时~层高3.95(m)	m2	2408.88	14.09	33941.12		28183.90		
本页小计						66436.91	22282.14	29219.72		
合计						66436.91	22282.14	29219.72		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 二层

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19758.50			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.57	19758.50			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.5	1503.69			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	330.81			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					21593.00			

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 二层

标段:

第1页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	角钢Q235B综合	kg	39.794	4.32	171.87	
2	PVC塑胶地板3厚	m ²	23.290	85.00	1979.65	
3	棉纱	kg	5.842	10.34	60.41	
4	棉纱头	kg	41.928	10.34	433.54	
5	海绵20	m ²	83.076	13.97	1160.57	
6	沉头木螺钉L32	个	504.000	0.03	15.12	
7	垫圈	百个	58.521	17.24	1008.90	
8	镀锌自攻螺钉ST3×10	个	50.652	0.02	1.01	
9	金属膨胀螺栓M6	套	16.465	0.19	3.13	
10	金属膨胀螺栓M8×80	套	3568.828	0.51	1820.10	
11	木螺丝M4×25	百个	0.763	2.93	2.24	
12	木螺丝M4×50	百个	2.440	6.03	14.71	
13	普碳钢六角螺母M8	百个	29.260	8.36	244.61	
14	气排钉	盒	3.138	4.31	13.52	
15	气排钉L20 2000个/盒	盒	0.020	4.51	0.09	
16	枪钉	盒	3.516	6.20	21.78	
17	蚊钉20mm 6000个/盒	盒	0.178	6.64	1.18	
18	圆钉50mm	kg	0.038	6.19	0.24	
19	圆钉	kg	26.991	6.19	167.07	
20	自攻螺钉M4×25	百个	15.470	2.16	33.42	
21	自攻螺钉M4×35	百个	513.956	2.89	1485.33	
22	自攻螺钉ST6×20	百个	5.711	3.45	19.70	
23	闭门器	副	12.120	551.47	6683.80	
24	单开执手锁	把	12.120	88.50	1072.62	
25	双开执手锁	把	14.140	115.00	1626.10	
26	顺位器	套	12.120	23.99	290.77	
27	冲击钻头φ8	个	0.102	4.48	0.46	
28	电焊条E43系列	kg	3.542	6.28	22.24	
29	合金钢钻头φ8	个	36.667	5.34	195.80	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 二层

标段:

第2页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	合金钢钻头 φ10	个	0.658	5.60	3.68	
31	木砂纸	张	1516.530	1.03	1562.03	
32	石材磨光片	片	2.088	3.45	7.20	
33	石材抛光片	片	1.064	3.45	3.67	
34	石料切割锯片	片	2.623	27.17	71.27	
35	水砂纸	张	130.064	1.00	130.06	
36	镀锌铁丝18#	kg	57.813	6.19	357.86	
37	钢板网	m ²	2.625	8.85	23.23	
38	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	25483.971	0.50	12640.05	
39	白色硅酸盐水泥425#、二级白度	kg	118.468	0.72	84.94	
40	黄砂净砂	t	87.773	140.00	12288.22	
41	黄砂净砂(细砂)	t	0.338	140.00	47.32	
42	羧甲基纤维素	kg	6.701	13.14	88.05	
43	非粘土烧结实心砖240×115×53	千块	0.333	540.00	179.82	
44	陶粒混凝土实心砖240×115×53	千块	0.122	425.00	51.85	
45	陶粒混凝土小型砌块 390×120×190	m ³	1.119	283.00	316.68	
46	蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5	m ³	10.303	283.00	2915.75	
47	非泵送商品混凝土C20	m ³	75.846	448.00	33979.01	
48	杉板枋材	m ³	0.547	2035.00	1113.15	
49	板枋材杉木	m ³	1.093	2035.00	2224.26	
50	杉木枋30×40	m ³	0.246	2035.00	500.61	
51	杉木砖	m ³	0.006	595.00	3.57	
52	成品定制木饰面木纹色	m ²	50.453	180.00	9081.54	
53	深色软木 δ3	m ²	5.667	22.12	125.35	
54	竹木纤维板墙裙MS-160	m ²	67.316	90.00	6058.44	
55	红榉夹板 δ3	m ²	30.849	18.58	573.17	
56	胶合板 δ5	m ²	83.076	21.24	1764.53	
57	胶合板 δ9	m ²	59.962	26.55	1591.99	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 二层

标段:

第3页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	细木工板 δ 18	m ²	295.439	51.33	15164.88	
59	细木工板 δ 15	m ²	857.530	43.36	37182.50	
60	细木工板 δ 18	m ²	1.344	51.33	68.99	
61	300*600瓷砖	m ²	300.667	65.00	19543.36	
62	400*800瓷砖	m ²	175.553	65.00	11410.95	
63	防滑地砖300×300	m ²	161.432	65.00	10493.08	
64	防滑地砖800×800	m ²	57.554	95.00	5467.63	
65	PVC塑胶地板3厚	m ²	1923.526	85.00	163499.71	
66	PVC运动地板5厚	m ²	98.846	95.00	9390.37	
67	加厚运动地毯5厚	m ²	145.486	95.00	13821.17	
68	深灰色大理石20厚	m ²	0.859	332.58	285.68	
69	云朵拉灰大理石板600*600*18	m ²	14.228	388.14	5522.48	
70	白色岩板1200*2400*9	m ²	6.464	400.00	2585.60	
71	石英石3000*1400*20	m ²	1.858	290.00	538.82	
72	纸面石膏板1200×2400×9.5	m ²	818.614	11.50	9414.06	
73	纸面石膏板1200×2400×12	m ²	81.514	13.27	1081.69	
74	成品定制长城造型木饰面	m ²	33.471	120.00	4016.52	
75	铝合金方板(配套)0.8	m ²	218.628	66.37	14510.34	
76	装饰布	m ²	93.362	39.66	3702.74	
77	铝方通50*100	m ²	421.218	110.00	46333.98	
78	轻钢龙骨C75-1	m	413.195	6.64	2743.61	
79	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m ²	218.628	30.00	6558.84	
80	轻型龙骨U50	m ²	1138.953	21.24	24191.36	
81	单扇套装平开门1000*2700实木	樘	2.000	1600.00	3200.00	
82	单扇套装平开门900*2250实木	樘	1.000	1200.00	1200.00	
83	单扇套装平开门920*1800实木	樘	1.000	1000.00	1000.00	
84	单扇套装平开门920*2700实木	樘	8.000	1500.00	12000.00	
85	双扇套装平开实木门1680*2700	樘	1.000	2700.00	2700.00	
86	双扇套装平开实木门1800*1800	樘	1.000	1900.00	1900.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 二层

标段:

第4页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
87	双扇套装平开实木门1800*2700	樘	8.000	2900.00	23200.00	
88	双扇套装平开实木门1900*2700	樘	4.000	3000.00	12000.00	
89	铝合金固定窗1.2厚钢化玻璃	m ²	2.665	297.87	793.82	
90	铝合金平开窗1.2厚钢化玻璃	m ²	19.618	388.87	7628.85	
91	铝合金推拉窗1.2厚钢化玻璃	m ²	25.375	357.87	9080.95	
92	木质防火门	m ²	28.563	310.00	8854.53	
93	成品木质门套展开宽度250	m	6.720	210.00	1411.20	
94	竹木纤维收口条20*10	m	149.163	3.35	500.29	
95	成品木饰面线条20*25	m	6.148	27.55	169.37	
96	成品不锈钢踢脚板	m ²	46.719	220.00	10278.18	
97	黑色不锈钢线条10mm	m	12.784	25.00	319.60	
98	聚醋酸乙烯乳液	kg	136.177	5.60	762.59	
99	乳胶漆	kg	782.729	20.00	15654.58	
100	成品腻子粉	kg	9605.310	1.50	14407.97	
101	红丹防锈漆	kg	21.921	6.90	151.25	
102	单组份聚氨酯防水涂料 I 型	kg	781.482	12.39	9682.56	
103	聚合物水泥基复合防水涂料 JS I 型	kg	826.275	9.29	7676.09	
104	嵌缝膏	kg	14.919	2.76	41.18	
105	发泡剂750mL	支	1.280	27.12	34.71	
106	防腐油	kg	0.206	1.28	0.26	
107	熟桐油	kg	3.159	11.17	35.29	
108	贴缝网带	m	944.084	0.50	472.04	
109	溶剂油	kg	2.481	2.29	5.68	
110	界面剂	kg	171.439	0.97	166.81	
111	107胶	kg	72.942	1.24	90.38	
112	玻璃胶335克	支	50.335	10.34	520.46	
113	硅酮结构胶300ml	支	27.616	10.78	297.70	
114	硅酮耐候密封胶	kg	51.800	35.80	1854.44	
115	胶粘剂XY518	kg	22.423	17.46	391.51	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 二层

标段:

第5页 共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
116	胶粘剂干粉型	kg	2829.582	2.24	6338.26	
117	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	75.766	20.09	1522.14	
118	立时得胶	kg	23.242	21.55	500.87	
119	氯丁橡胶粘接剂	kg	886.851	14.81	13134.26	
120	塑料粘结剂	kg	7.313	61.21	447.63	
121	万能胶环氧树脂	kg	0.223	18.97	4.23	
122	矿棉板600*600	m ²	395.178	31.86	12590.37	
123	吊杆	kg	559.231	5.17	2891.22	
124	其他材料费	元	4395.758	1.02	4483.67	
125	锯木屑	m ³	1.277	21.55	27.52	
126	电	kW·h	320.094	0.70	222.79	
127	水	m ³	53.255	7.07	376.41	
128	脚手架钢管	kg	423.192	4.34	1836.65	
129	脚手架钢管底座	个	9.154	5.69	52.09	
130	脚手架扣件	只	107.605	7.36	791.97	
131	竹脚手片	m ²	96.355	13.59	1309.46	
132	其他材料费	元	9.222	1.02	9.41	
133	成品卫生间隔断	m ²	38.650	106.00	4096.90	
134	实木收口条50*10	m	7.276	40.00	291.04	
135	智能银镜1.2*0.6	只	3.150	300.00	945.00	
136	智能银镜1.2*1.9	只	2.100	500.00	1050.00	
137	成品不锈钢排水沟	元	900.000	2.00	1800.00	
138	107胶纯水泥浆	m ³	2.084	671.44	1399.28	
139	纯水泥浆	m ³	0.214	628.07	134.41	
140	干硬水泥砂浆1:3	m ³	8.653	364.15	3150.99	
141	水泥砂浆1:2	m ³	0.106	398.99	42.29	
142	水泥砂浆1:3	m ³	56.141	354.78	19917.70	
143	水泥砂浆M7.5	m ³	1.045	323.34	337.89	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	233985.45	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	49023.43	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	6562.85	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	2323.53	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	501.47	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.56%	4239.32	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.17%	4046.18	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	15169.48	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) \times 9%	23014.60	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	278732.38	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		二层-电				162203.63	40505.66	352.33		
1	4-4-16	成套配电箱安装 02AL1	台	1	1345.04	1345.04	186.00			
2	4-4-16	成套配电箱安装 02AL2	台	1	824.24	824.24	186.00			
3	4-4-16	成套配电箱安装 02AL3	台	1	743.92	743.92	186.00			
4	4-13-171	点光源艺术装饰灯具安装 长条形十头射灯	套	26	361.85	9408.10	169.78			
5	组价	射灯轨道	m	38.5	30.00	1155.00				
6	4-13-208	荧光灯具安装 嵌入式 平板灯 150*1500	套	71	261.98	18600.58	1542.12			
7	4-13-208	荧光灯具安装 嵌入式 平板灯 600*600	套	62	211.48	13111.76	1346.64			
8	4-13-208	荧光灯具安装 嵌入式 平板灯 300*600	套	48	110.48	5303.04	1042.56			
9	4-4-138	风扇安装换气扇	台	13	163.07	2119.91	423.15			
10	4-13-170	点光源艺术装饰灯具安装 8寸射灯	套	130	52.97	6886.10	1116.70			
11	4-13-2	吸顶灯具安装 感应吸顶灯	套	10	157.53	1575.30	186.00			
12	4-11-212	暗装接线盒	个	373	6.54	2439.42	1189.87			
13	4-13-137	天棚荧光灯带	m	194.61	42.25	8222.27	3033.97			
本页小计						71734.68	10608.79			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
14	4-13-325	单相带接地暗插座电流(A)地插	套	5	32.64	163.20	44.80			
15	4-13-323	普通插座	套	125	27.28	3410.00	1120.00			
16	4-13-323	卫生间插座	套	5	32.38	161.90	44.80			
17	4-13-301	单联单控开关	套	28	13.51	378.28	212.80			
18	4-13-301	双联单控开关	套	18	15.58	280.44	136.80			
19	4-13-301	三联单控开关	套	2	17.46	34.92	15.20			
20	4-13-303	双联双控开关	套	2	16.67	33.34	15.50			
21	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	189	6.29	1188.81	635.04			
22	4-13-301	紫外线消毒灯开关	套	4	13.57	54.28	30.40			
23	4-11-159	砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管 PVC20	m	623.76	6.99	4360.08	2688.41			
24	4-11-160	砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管 PVC25	m	263.63	8.47	2232.95	1244.33			
25	4-11-161	砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管 PVC32	m	25.26	10.33	260.94	138.17			
26	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20	m	1879.24	15.40	28940.30	13474.15			
27	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以 内) 2.5 WDZC-BYJ-2.5	m	5957.43	2.94	17514.84	4170.20			
本页小计						59014.28	23970.60			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
28	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 4 WDZC-BYJ-4	m	2439.15	3.89	9488.29	1585.45			
29	4-12-7	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 6 WDZC-BYJ-6	m	138.3	5.22	721.93	89.90			
30	4-8-28	钢制槽式桥架 200*100	m	14.14	111.41	1575.34	286.19	15.13		
31	4-8-29	钢制槽式桥架 400*150	m	71.2	229.42	16334.70	2311.15	123.89		
32	13-1-27	一般铁构件制作	kg	157.872	12.19	1924.46	814.62	74.20		
33	13-1-28	一般铁构件安装	kg	157.872	5.27	831.99	528.87	67.88		
34	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	1.57872	45.23	71.41	37.94	15.99		
35	12-2-53	一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍	100kg	1.57872	49.29	77.82	29.36	7.99		
36	12-2-62	一般钢结构 调和漆~第一遍	100kg	1.57872	38.80	61.25	28.15	7.99		
37	12-2-54	一般钢结构 红丹防锈漆增一遍	100kg	1.57872	45.12	71.23	28.39	7.99		
38	12-2-63	一般钢结构 调和漆增一遍	100kg	1.57872	37.61	59.38	28.15	7.99		
39	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	236.87	236.87	158.10	23.28		
		厨房-电				30640.16	5915.86	129.33		
40	4-13-323	普通插座	套	16	27.28	436.48	143.36			
本页小计						31891.15	6069.63	352.33		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
41	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	35	6.29	220.15	117.60			
42	4-11-9	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	20.27	15.21	308.31	120.61	1.42		
43	4-11-10	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG32	m	4.39	18.38	80.69	27.83	0.31		
44	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20	m	205.91	15.40	3171.01	1476.37			
45	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5 WDZC-BYJ-2.5	m	515.05	2.94	1514.25	360.54			
46	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 4 WDZC-BYJ-4	m	143.92	3.89	559.85	93.55			
47	4-12-7	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 6 WDZC-BYJ-6	m	44.24	5.22	230.93	28.76			
48	4-12-27	穿动力线 铜芯导线截面 (mm2以内) 10 WDZC-BYJ-10	m	244.05	7.96	1942.64	161.07			
49	4-12-28	穿动力线 铜芯导线截面 (mm2以内) 16 WDZC-BYJ-16	m	50.2	12.11	607.92	38.65			
50	4-12-29	穿动力线 铜芯导线截面 (mm2以内) 25 WDZC-BYJ-16	m	13.86	18.49	256.27	13.17			
51	4-12-97	线槽配线 导线截面 (mm2以内) WDZC-BYJ-4	m	197.31	4.20	828.70	193.36			
52	4-12-97	线槽配线 导线截面 (mm2以内) WDZC-BYJ-6	m	92.7	5.48	508.00	90.85			
本页小计						10228.72	2722.36	1.73		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
53	4-12-98	线槽配线 导线截面 (mm2以内) WDZC-BYJ-10	m	936.75	8.66	8112.26	1124.10			
54	4-12-98	线槽配线 导线截面 (mm2以内) WDZC-BYJ-16	m	208.6	12.67	2642.96	250.32			
55	4-12-98	线槽配线 导线截面 (mm2以内) WDZC-BYJR-16	m	15.52	13.68	212.31	18.62			
56	4-12-99	线槽配线 导线截面 (mm2以内) WDZC-BYJ-25	m	62.08	19.19	1191.32	93.12			
57	4-8-28	钢制槽式桥架 300*100	m	36.84	137.01	5047.45	745.64	39.42		
58	4-8-29	钢制槽式桥架 400*150	m	6.62	229.42	1518.76	214.89	11.52		
59	13-1-27	一般铁构件制作	kg	63.704	12.19	776.55	328.71	29.94		
60	13-1-28	一般铁构件安装	kg	63.704	5.27	335.72	213.41	27.39		
61	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.63704	45.23	28.81	15.31	6.45		
62	12-2-53	一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍	100kg	0.63704	49.29	31.40	11.85	3.22		
63	12-2-54	一般钢结构 红丹防锈漆增一遍	100kg	0.63704	45.12	28.74	11.45	3.22		
64	12-2-62	一般钢结构 调和漆~第一遍	100kg	0.63704	38.80	24.72	11.36	3.22		
65	12-2-63	一般钢结构 调和漆增一遍	100kg	0.63704	37.61	23.96	11.36	3.22		
		卫生间-水				29766.02	4742.98	143.84		
本页小计						19974.96	3050.14	127.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
66	10-3-29	蹲式大便器安装 瓷高水箱	套	6	529.91	3179.46	394.62			
67	10-3-41	拖布池安装	套	1	457.28	457.28	26.44			
68	10-3-38	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	套	8	674.17	5393.36	245.92			
69	10-3-17*J0.8换	洗脸盆 台下式冷热水 台式洗脸盆 (冷水) 安装	组	13	570.57	7417.41	413.92			
70	10-3-35	坐式大便器安装 连体水箱	套	8	583.83	4670.64	369.76			
71	10-3-79	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	个	9	24.93	224.37	98.10			
72	10-3-85	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	个	4	25.68	102.72	26.40			
73	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	155.64	311.28	38.44	1.58		
74	10-2-5	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	1	113.49	113.49	19.22	0.54		
75	10-1-229	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内) 15	m	75.37	14.49	1092.11	538.90	8.29		
76	10-1-230	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内) 20	m	9.96	16.56	164.94	79.98	1.10		
77	10-1-231	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内) 25	m	19.84	20.85	413.66	177.17	2.18		
本页小计						23540.72	2428.87	13.69		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
78	10-1-232	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 32	m	5.76	26.78	154.25	61.69	0.63		
79	10-1-233	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 40	m	4.91	36.84	180.88	64.37	0.54		
80	10-1-234	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 50	m	5.69	49.50	281.66	76.64	1.02		
81	10-1-278	室内塑料排水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 100	m	72.7	44.12	3207.52	1016.35			
82	10-1-277	室内塑料排水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 75	m	20.58	29.60	609.17	237.29			
83	10-1-276	室内塑料排水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 50	m	14.6	20.56	300.18	138.12			
84	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内) 50	个	7	72.99	510.93	343.98			
85	13-1-76	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内) 50	个	7	127.08	889.56	333.13	127.96		
86	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	m	121.53	0.75	91.15	42.54			
		厨房-水				11375.64	4187.24	255.24		
87	10-3-80	地漏安装 公称直径 (mm以内) 80	个	7	49.91	349.37	177.73			
88	10-3-82	地漏安装 公称直径 (mm以内) 150	个	9	72.08	648.72	359.10			
本页小计						7223.39	2850.94	130.15		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
89	10-1-229	室内塑料给水管(热熔连接)塑料给水管 PPR15	m	34.04	14.49	493.24	243.39	3.74		
90	10-1-230	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	16.88	16.56	279.53	135.55	1.86		
91	10-1-231	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)25	m	7.64	20.85	159.29	68.23	0.84		
92	10-1-232	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)32	m	9.26	26.78	247.98	99.17	1.02		
93	10-1-233	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)40	m	5.27	36.84	194.15	69.09	0.58		
94	10-1-234	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)50	m	3.13	49.50	154.94	42.16	0.56		
95	10-1-229	室内塑料给水管(热熔连接)PPR(热)15	m	13.7	15.87	217.42	97.96	1.51		
96	10-8-31	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)50	m	100.32	0.75	75.24	35.11			
97	10-1-230	室内塑料给水管(热熔连接)PPR(热)20	m	11.2	19.76	221.31	89.94	1.23		
98	10-3-87	地面扫除口安装公称直径(mm以内)150	个	4	31.47	125.88	32.68			
99	10-2-6	螺纹阀门安装公称直径(mm以内)50	个	1	155.64	155.64	19.22	0.79		
本页小计						2324.62	932.50	12.13		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
100	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	50.50	50.50	9.15	0.33		
101	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 20	个	15	36.85	552.75	116.25	2.55		
102	10-2-1	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 15	个	16	33.54	536.64	124.00	1.92		
103	10-2-2	螺纹阀门安装 止回阀DN20	个	2	36.85	73.70	15.50	0.34		
104	10-2-3	螺纹阀门安装 止回阀DN25	个	1	56.16	56.16	9.15	0.33		
105	13-1-76	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内) 50	个	13	127.08	1652.04	618.67	237.64		
106	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内) 50	个	13	72.99	948.87	638.82			
107	10-1-278	室内塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 100	m		44.12					
108	10-1-277	室内塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 75	m		29.60					
109	10-1-279	室内塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 150	m	56.04	74.63	4182.27	1186.37			
本页小计						8052.93	2717.91	243.11		
合计						233985.45	55351.74	880.74		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-水电安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
1	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	2.994453	625.51	1873.06	464.14			
2	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	100工日	0.576124	781.89	450.47	111.62			
本页小计						2323.53	575.76			
合计						2323.53	575.76			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 水电安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4046.18			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	4046.18			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	128.76			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	64.38			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					4239.32			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:水电安装

标段:

第1页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝 ϕ 1.2-1.8	kg	15.486	5.75	89.04	
2	钢丝 ϕ 1.2-1.8	kg	7.859	5.27	41.42	
3	橡胶板 δ 1-3	kg	0.135	5.09	0.69	
4	油麻	kg	24.000	5.17	124.08	
5	镀锌六角螺栓带螺母M10 \times 100以内 2平1弹	10套	11.411	6.47	73.83	
6	镀锌锁紧螺母DN15 \times 3	10个	106.251	2.93	311.32	
7	镀锌自攻螺钉ST4-6 \times 10-16	个	323.053	0.06	19.38	
8	金属膨胀螺栓M8	套	12.240	0.31	3.79	
9	木螺钉d2-4 \times 6-65	个	366.600	0.07	25.66	
10	木螺钉d4 \times 65	10个	607.384	0.78	473.76	
11	金属膨胀螺栓M6-12 \times 50-120	套	135.342	0.78	105.57	
12	金属膨胀螺栓M12 \times 100	10套	8.863	6.38	56.55	
13	塑料胀管 ϕ 6-8	个	6815.884	0.04	272.64	
14	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	6.300	4.31	27.15	
15	大便器排水接头	个	14.140	4.48	63.35	
16	冲击钻头 ϕ 6-8	个	44.130	4.48	197.70	
17	冲击钻头 ϕ 8-16	个	1.739	6.47	11.25	
18	冲击钻头 ϕ 10	个	2.075	4.14	8.59	
19	低碳钢焊条J427 ϕ 3.2	kg	6.400	6.72	43.01	
20	低碳钢焊条综合	kg	7.714	6.72	51.84	
21	钢锯条	条	66.073	2.59	171.13	
22	钢丝刷子	把	0.333	2.59	0.86	
23	焊锡丝综合	kg	0.192	86.21	16.55	
24	锯条(各种规格)	根	26.490	0.66	17.48	
25	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	0.226	8.19	1.85	
26	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	0.640	1.29	0.83	
27	砂轮片 ϕ 100	片	2.841	4.31	12.24	
28	砂轮片 ϕ 400	片	0.165	21.55	3.56	
29	铁砂布0-2#	张	2.415	1.03	2.49	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:水电安装

标段:

第2页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	平垫铁综合	kg	0.360	3.78	1.36	
31	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	249.299	0.50	123.65	
32	黄砂毛砂	m3	0.054	136.00	7.34	
33	黄砂净砂	t	1.459	140.00	204.26	
34	石灰膏	m3	0.111	602.00	66.82	
35	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	310.00	29.76	
36	酚醛防锈漆	kg	1.423	6.90	9.82	
37	酚醛调和漆各色	kg	0.072	11.29	0.81	
38	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.824	15.00	12.36	
39	防水密封胶	支	5.790	8.62	49.91	
40	聚四氟乙烯生料带宽20	m	138.253	0.29	40.09	
41	填充绒	kg	7.760	8.61	66.81	
42	机油综合	kg	0.365	2.91	1.06	
43	溶剂汽油	kg	1.617	5.40	8.73	
44	汽油综合	kg	1.653	9.00	14.88	
45	溶剂汽油200#	kg	0.160	5.40	0.86	
46	电力复合脂	kg	0.096	17.24	1.66	
47	丙酮	kg	4.930	8.16	40.23	
48	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.360	3.02	1.09	
49	乙炔气	kg	6.240	7.60	47.42	
50	氧气	m3	18.720	3.62	67.77	
51	粘合剂	kg	0.913	26.29	24.00	
52	粘接剂	kg	4.035	22.09	89.13	
53	塑料管综合	kg	0.432	9.72	4.20	
54	镀锌管接头1.5×20	个	344.466	1.00	344.47	
55	镀锌管接头1.5×25	个	3.349	1.40	4.69	
56	镀锌管接头1.5×32	个	0.725	2.10	1.52	
57	镀锌活接头DN15	个	16.160	2.78	44.92	
58	镀锌活接头DN20	个	17.170	3.74	64.22	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:水电安装

标段:

第3页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	镀锌活接头DN25	个	2.020	5.34	10.79	
60	镀锌活接头DN40	个	1.010	9.06	9.15	
61	镀锌活接头DN50	个	3.030	13.09	39.66	
62	螺纹管件DN15	个	36.158	2.41	87.14	
63	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	10.074	1.93	19.44	
64	室内塑料排水管粘接管件DN75	个	18.213	4.20	76.49	
65	室内塑料排水管粘接管件DN100	个	84.041	9.34	784.94	
66	室内塑料排水管粘接管件DN150	个	33.344	23.26	775.58	
67	管卡(带膨胀螺栓)DN32	套	6.300	0.69	4.35	
68	排水接头DN50	个	1.050	2.41	2.53	
69	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	28.293	2.59	73.28	
70	扁形塑料绑带	m	81.775	0.43	35.16	
71	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	1007.411	1.69	1700.51	
72	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	67.514	2.90	195.79	
73	硬铜绞线TJ-2.5-4	m	15.507	1.72	26.67	
74	铜芯塑料绝缘线BVR6	m	23.210	4.30	99.80	
75	塑料护口(电线管用)DN15-20	个	859.936	0.09	77.39	
76	塑料护口(电线管用)DN25-32	个	3.826	0.16	0.61	
77	镀锌电线管卡子20	个	2175.729	0.13	282.84	
78	塑料护口(钢管用)DN15-20	个	1060.645	0.09	95.46	
79	金属软管D15	m	40.090	2.46	98.62	
80	金属软管接头DN15	个	200.448	0.79	158.35	
81	套接管	m	9.713	2.16	20.98	
82	铜接地端子带螺栓DT-6	个	135.240	2.59	350.27	
83	铜接线端子DT-6	个	6.090	2.24	13.64	
84	镀锌地线夹20	套	701.861	0.78	547.45	
85	镀锌地线夹25	套	6.823	0.95	6.48	
86	镀锌地线夹32	套	1.478	0.95	1.40	
87	其他材料费	元	194.343	1.02	198.23	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 水电安装

标段:

第4页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
88	校验材料费	元	3.720	1.02	3.79	
89	标志牌塑料扁形	个	90.869	0.26	23.63	
90	漂白粉	kg	0.171	3.88	0.66	
91	电	kW·h	2.316	0.70	1.61	
92	水	m3	3.463	7.07	24.48	
93	其他材料费	元	118.185	1.02	120.55	
94	扣座以及码钉DN15-32	个	112.634	0.84	94.61	
95	室内塑料给水管热熔管件DN15	个	187.127	0.98	183.38	
96	室内塑料给水管热熔管件DN20	个	46.599	1.48	68.97	
97	室内塑料给水管热熔管件DN32	个	13.323	3.72	49.56	
98	室内塑料给水管热熔管件DN40	个	7.553	7.45	56.27	
99	室内塑料给水管热熔管件DN50	个	5.813	13.97	81.21	
100	室内塑料给水管热熔管件DN25	个	29.706	2.68	79.61	
101	塑料吊杆及管夹综合	个	52.294	3.17	165.77	
102	热轧光圆钢筋综合	kg	17.726	4.15	73.62	
103	扁钢Q235B综合	kg	63.147	4.32	272.73	
104	角钢Q235B综合	kg	166.182	4.32	717.74	
105	角型阀(带铜活)DN15	个	27.270	20.86	568.85	
106	排水栓带链堵	套	1.010	15.00	15.15	
107	座便器桶盖	套	8.080	40.00	323.20	
108	瓷蹲式大便器高水箱及配件	套	6.060	42.73	258.94	
109	地漏DN50	个	9.090	10.62	96.54	
110	地漏DN75	个	7.070	16.82	118.92	
111	地漏DN150	个	9.090	20.00	181.80	
112	地面扫除口DN100	个	4.040	16.60	67.06	
113	地面扫除口DN150	个	4.040	20.00	80.80	
114	混合冷热水龙头	个	13.130	120.00	1575.60	
115	连体坐便器进水阀配件	套	8.080	42.73	345.26	
116	小便器冲水连接管DN15	根	8.080	10.62	85.81	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 水电安装

标段:

第5页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	小便器排水附件	套	8.080	11.40	92.11	
118	长颈水嘴DN15	个	1.010	75.00	75.75	
119	酚醛调和漆各色	kg	3.324	11.29	37.53	
120	醇酸防锈漆C53-1	kg	4.675	15.00	70.13	
121	塑料给水管 PPRDN15	m	111.161	2.90	322.37	
122	塑料给水管 PPR(热) DN15	m	13.919	4.26	59.29	
123	塑料给水管 PPRDN20	m	27.269	3.58	97.62	
124	塑料给水管 PPR(热) DN20	m	11.379	6.73	76.58	
125	塑料给水管 PPRDN25	m	27.919	5.57	155.51	
126	塑料给水管 PPRDN32	m	15.260	8.83	134.75	
127	塑料给水管 PPRDN40	m	10.343	13.71	141.80	
128	塑料给水管 PPRDN50	m	8.961	21.95	196.69	
129	塑料排水管PVC DN50	m	14.775	5.29	78.16	
130	塑料排水管PVC DN75	m	20.168	9.19	185.34	
131	塑料排水管PVC DN100	m	62.522	15.11	944.71	
132	塑料排水管PVC DN150	m	53.238	32.50	1730.24	
133	冲洗管DN32	根	6.060	12.00	72.72	
134	截止阀DN15	个	16.160	20.00	323.20	
135	截止阀DN20	个	15.150	22.12	335.12	
136	止回阀DN20	个	2.020	22.12	44.68	
137	截止阀DN25	个	1.010	31.86	32.18	
138	止回阀DN25	个	1.010	37.47	37.84	
139	截止阀DN40	个	1.010	76.99	77.76	
140	截止阀DN50	个	3.030	114.00	345.42	
141	洗脸盆	个	13.130	320.00	4201.60	
142	成品拖布池	个	1.010	320.00	323.20	
143	瓷蹲式大便器	个	6.060	320.00	1939.20	
144	连体坐便器	个	8.080	400.00	3232.00	
145	挂式小便器	个	8.080	300.00	2424.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:水电安装

标段:

第6页 共7页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	洗脸盆托架	副	13.130	30.00	393.90	
147	洗脸盆排水附件	套	13.130	15.00	196.95	
148	8寸射灯	套	131.300	40.49	5316.34	
149	平板灯 150*1500	套	71.710	230.00	16493.30	
150	平板灯 300*600	套	48.480	80.00	3878.40	
151	平板灯 600*600	套	62.620	180.00	11271.60	
152	感应吸顶灯	套	10.100	130.00	1313.00	
153	长条形十头射灯	套	26.260	350.00	9191.00	
154	三联单控开关	只	2.040	6.81	13.89	
155	单联单控开关	只	28.560	2.94	83.97	
156	双联单控开关	只	18.360	4.97	91.25	
157	双联双控开关	只	2.040	5.66	11.55	
158	紫外线消毒灯开关	只	4.080	3.00	12.24	
159	卫生间插座	套	5.100	20.00	102.00	
160	地插	套	5.100	20.00	102.00	
161	普通插座	套	143.820	15.00	2157.30	
162	铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-4	m	3048.553	2.78	8462.78	
163	铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-16	m	271.740	10.56	2869.57	
164	铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJR-16	m	16.296	11.52	187.80	
165	铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-10	m	1239.841	6.74	8357.77	
166	铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-6	m	298.129	3.99	1188.34	
167	铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-2.5	m	7508.077	1.76	13176.68	
168	铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-25	m	79.737	16.41	1308.24	
169	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	2147.704	4.83	10373.41	
170	JDG电线套管(镀锌)DN25	m	20.878	6.00	125.27	
171	JDG电线套管(镀锌)DN32	m	4.522	8.48	38.35	
172	PVCDN20	m	661.186	1.04	687.63	
173	PVCDN25	m	279.448	1.64	458.29	
174	PVCDN32	m	26.776	2.49	66.67	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称：县东未来社区邻里中心装饰工程-空调

标段：

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	650710.64	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	6598.08	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	801.49	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	232.40	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	50.16	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.56%	569.09	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.17%	543.16	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	2036.36	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) \times 9%	58819.36	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	712367.85	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-空调

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		空调				639261.05	4778.99	515.98		
1	7-1-38	空调室内机 RFT80X	台	1	4914.37	4914.37	112.07	13.06		
2	7-1-38	空调室内机 RFT90X	台	1	5132.37	5132.37	112.07	13.06		
3	7-1-38	空调室内机 RFT100X	台	2	5305.37	10610.74	224.14	26.12		
4	7-1-38	空调室内机 RFT112X	台	4	5486.37	21945.48	448.28	52.24		
5	7-1-38	空调室内机 RFT125X	台	13	5623.37	73103.81	1456.91	169.78		
6	7-1-38	空调室内机 RFT140X	台	6	5304.37	31826.22	672.42	78.36		
7	7-1-38	空调室内机 RFT160X	台	3	5429.37	16288.11	336.21	39.18		
8	7-1-38	空调室内机 RFUS28X-A	台	1	2604.37	2604.37	112.07	13.06		
9	7-1-38	空调室内机 RFUS45X-A	台	2	2863.37	5726.74	224.14	26.12		
10	7-1-38	空调室内机 RFUS22X-A	台	2	2604.37	5208.74	224.14	26.12		
11	7-1-38	空调室内机 RFUS112X-A	台	1	4071.37	4071.37	112.07	13.06		
12	7-1-38	空调室内机 RFUM125X	台	1	4779.37	4779.37	112.07	13.06		
13	7-1-32	多联体空调机室外机 RFC735TX	台	1	68235.59	68235.59	158.10	8.19		
14	7-1-32	多联体空调机室外机 RFC900TX	台	1	76561.59	76561.59	158.10	8.19		
本页小计						331008.87	4462.79	499.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-空调

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
15	7-1-32	多联体空调机室外机 RFC954TX	台	1	89662.59	89662.59	158.10	8.19		
16	7-1-32	多联体空调机室外机 RFC1360TX	台	1	118589.59	118589.59	158.10	8.19		
17	市价	多联机安装费用小计(包含铜管、保温、标准风口及安装)	套	1	100000.00	100000.00				
		空调电				11449.59	2174.34	53.21		
18	4-4-16	成套配电箱安装 02AK1	台	1	1330.77	1330.77	186.00			
19	4-4-16	成套配电箱安装 02AK2	台	1	386.96	386.96	186.00			
20	4-4-16	成套配电箱安装 02AK3	台	1	599.94	599.94	186.00			
21	4-8-88*J0.5换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 ² 25mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*16	m	39.95	61.63	2462.12	97.48	2.40		
22	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 ² 10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 WDZC-YJY-5*10	m	44.36	42.12	1868.44	86.95	2.22		
23	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安装干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 ² 铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	8	27.87	222.96	79.60			
本页小计						315123.37	1138.23	21.00		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-空调

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
24	4-8-99*J0.3J0.4换	户内干包式电力电缆头制作、安装干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35铜芯35mm ² 及以上单芯电缆头制安`铜芯25mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	6	11.15	66.90	23.88			
25	4-11-82	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC50	m	103.38	43.64	4511.50	1328.43	48.59		
本页小计						4578.40	1352.31	48.59		
合计						650710.64	6953.33	569.19		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-空调

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
1	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.140306	625.51	87.76	21.75			
2	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	100工日	0.30831	469.13	144.64	35.84			
本页小计						232.40	57.59			
合计						232.40	57.59			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 空调

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			543.16			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	543.16			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	17.29			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	8.64			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					569.09			

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 空调

标段:

第1页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝综合	kg	0.682	6.19	4.22	
2	热轧光圆钢筋HPB300综合	kg	94.350	4.15	391.84	
3	镀锌圆钢 ϕ 5.5-9	kg	2.874	4.15	11.94	
4	角钢Q235B综合	kg	129.870	4.32	560.91	
5	自粘性橡胶带20 \times 5000	卷	1.498	2.67	4.00	
6	橡胶垫 δ 2	m ²	0.021	30.17	0.63	
7	聚氯乙烯薄膜	kg	3.330	12.07	40.19	
8	塑料带20 \times 40000	kg	0.350	12.07	4.22	
9	镀锌弹簧垫圈M10	个	156.880	0.04	6.28	
10	镀锌弹簧垫圈M16	个	41.600	0.12	4.99	
11	镀锌垫圈M10	个	313.760	0.12	37.65	
12	镀锌垫圈M16	个	83.200	0.24	19.97	
13	镀锌六角螺母M10	10个	47.064	1.29	60.71	
14	镀锌六角螺栓带螺母M16 \times 85-100	套	40.800	2.11	86.09	
15	镀锌铁丝	kg	0.096	6.55	0.63	
16	金属膨胀螺栓M6	套	69.595	0.19	13.22	
17	金属膨胀螺栓M8	套	12.240	0.31	3.79	
18	金属膨胀螺栓M10	10套	15.392	4.83	74.34	
19	冲击钻头 ϕ 10	个	0.084	4.14	0.35	
20	电焊条	kg	1.168	6.28	7.34	
21	焊锡膏	kg	0.025	31.03	0.78	
22	焊锡丝	kg	0.125	86.21	10.78	
23	焊锡丝综合	kg	0.192	86.21	16.55	
24	合金钢钻头 ϕ 10	个	0.049	5.60	0.27	
25	砂轮片 ϕ 100	片	0.397	4.31	1.71	
26	平垫铁综合	kg	0.360	3.78	1.36	
27	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	60.539	0.50	30.03	
28	黄砂净砂	t	0.382	140.00	53.48	
29	酚醛调和漆各色	kg	0.072	11.29	0.81	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 空调

标段:

第2页 共3页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	沥青清漆	kg	0.651	9.83	6.40	
31	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.350	15.00	35.25	
32	溶剂油	kg	0.579	2.29	1.33	
33	煤油	kg	0.500	3.79	1.90	
34	汽油综合	kg	0.975	9.00	8.78	
35	电力复合脂	kg	0.171	17.24	2.95	
36	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.360	3.02	1.09	
37	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	3.330	18.62	62.00	
38	塑料管综合	kg	0.432	9.72	4.20	
39	固定卡子3×80	套	6.427	2.04	13.11	
40	镀锡裸铜绞线TJRX 16-25	kg	0.499	50.00	24.95	
41	硬铜绞线TJ-2.5-4	m	15.507	1.72	26.67	
42	塑料护口(钢管用)DN50	个	15.972	0.24	3.83	
43	铜接线端子DT-6	个	6.090	2.24	13.64	
44	铜接线端子DT-25	个	3.182	3.45	10.98	
45	铜接线端子DT-35	个	11.731	4.31	50.56	
46	镀锌电缆卡子2×35	套	7.061	0.97	6.85	
47	其他材料费	元	112.769	1.02	115.02	
48	标志牌塑料扁形	个	1.811	0.26	0.47	
49	塑料手套ST型	个	3.276	3.88	12.71	
50	水	m ³	0.076	7.07	0.54	
51	其他材料费	元	5.468	1.02	5.58	
52	钢制外接头DN50	个	17.037	2.88	49.07	
53	锁紧螺母(钢管用)M50	个	15.972	1.90	30.35	
54	镀锌六角带帽螺栓M10×100以内 2平1弹	10套	2.246	5.50	12.35	
55	镀锌六角带帽螺栓M8×100以内 2平1弹	10套	0.923	3.35	3.09	
56	碳素结构钢焊接钢管DN50	m	106.481	23.43	2494.85	
57	电力电缆WDZC-YJY-5*10	m	44.804	39.00	1747.36	
58	电力电缆WDZC-YJY-5*16	m	40.350	57.66	2326.38	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称：县东未来社区邻里中心装饰工程-智能化

标段：

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	572895.11	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	39934.74	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	5173.76	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	1723.50	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	371.97	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.56%	3450.26	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.17%	3293.06	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	12345.95	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) \times 9%	53137.33	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	643552.15	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-智能化

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		二层智能化				542507.92	39949.64	2588.81		
1	5-6-89	POE400万真全彩(半球)	台	63	477.56	30086.28	5380.83	100.17		
2	5-6-89	POE400万真全彩(枪机)	台	8	517.56	4140.48	683.28	12.72		
3	组价	枪机支架	台	8	35.00	280.00				
4	5-2-39*A1.1换	信息插座 网络`高于超五类的布线时	个	26	14.42	374.92	106.34			
5	5-2-39*A1.1换	信息插座 网络+电话`高于超五类的布线时	个	12	20.89	250.68	49.08			
6	5-1-56	无线设备室内全向AP	套	18	640.67	11532.06	572.04			
7	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm) 20	m	1004.58	11.50	11552.67	4339.79	50.23		
8	4-8-28	钢制槽式桥架 150*75	m	107.24	73.86	7920.75	2170.54	114.75		
9	4-8-29	钢制槽式桥架 300*150	m	93.12	165.79	15438.36	3022.68	162.03		
10	13-1-27	一般铁构件制作	kg	319.39	12.19	3893.36	1648.05	150.11		
11	13-1-28	一般铁构件安装	kg	319.39	5.27	1683.19	1069.96	137.34		
12	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	100kg	3.1939	45.23	144.46	76.75	32.35		
13	12-2-53	一般钢结构 红丹防锈漆`第一遍	100kg	3.1939	49.29	157.43	59.41	16.16		
本页小计						87454.64	19178.75	775.86		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-智能化

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
14	12-2-54	一般钢结构 红丹防锈漆增一遍	100kg	3.1939	45.12	144.11	57.43	16.16		
15	12-2-62	一般钢结构 调和漆~第一遍	100kg	3.1939	38.80	123.92	56.95	16.16		
16	12-2-63	一般钢结构 调和漆增一遍	100kg	3.1939	37.61	120.12	56.95	16.16		
17	5-2-13*A1.1换	双绞线缆 管内穿放≤4对`高于超五类的布线时 UTP6	m	1188.78	4.44	5278.18	1224.44	23.78		
18	5-2-15*A1.1换	双绞线缆 线槽(桥架)内布放≤4对`高于超五类的布线时 UTP6	m	4242.47	4.39	18624.44	4242.47	84.85		
19	5-1-13	录像设备16路硬盘录像机	台	1	1660.46	1660.46	189.88			
20	5-1-13	录像设备32路硬盘录像机	台	5	2899.40	14497.00	949.40			
21	组价	6T硬盘	台	18	980.00	17640.00				
22	5-1-38	交换机8端口	台	1	718.20	718.20	63.24	44.09		
23	5-2-29	12口光缆配线架	架	1	188.23	188.23	21.55			
24	5-2-30	24口光缆配线架	架	3	377.03	1131.09	132.99			
25	5-2-30*A1.1换	模块式配线架24口`高于超五类的布线时	架	12	475.60	5707.20	585.12			
26	5-2-29	模块式配线架8口	架	3	86.29	258.87	64.65			
27	5-1-39	交换机24端口	台	6	1619.07	9714.42	608.22	529.74		
本页小计						75806.24	8253.29	730.94		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-智能化

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
28	5-2-39	8口PDU	个	16	35.57	569.12	59.52			
29	5-2-34	100*110配线架	架	11	371.23	4083.53	1217.37			
30	5-1-38	8口POE交换机	台	8	490.20	3921.60	505.92	352.72		
31	5-1-39	24口POE交换机	台	8	1747.39	13979.12	810.96	706.32		
32	5-2-33	48口理线架	架	34	708.14	24076.76	2150.16			
33	5-5-185	液晶显示器52"以下 49寸监视器	台	6	9599.27	57595.62	162.78			
34	5-5-200	显示器支架安装	套	6	157.34	944.04	151.62			
35	5-2-62	沿桥架(线槽)敷设HDMI线	m	50	6.40	320.00	51.00	0.50		
36	5-2-15	双绞线缆 线槽(桥架)RVV2-1.5	m	50	3.52	176.00	45.50	1.00		
37	5-2-15	双绞线缆 线槽(桥架)RVV3*2.5	m	120	8.13	975.60	109.20	2.40		
38	5-2-5	大对数线缆 管内穿放≤25对	m	120	20.89	2506.80	128.40	2.40		
39	5-2-20	光缆 桥架(线槽)内布放 8芯光缆	m	120	3.65	438.00	112.80	2.40		
40	5-6-115	视频传输设备编码器、解码器≤4路	台	1	3134.55	3134.55	25.58			
41	5-1-5	模块安装单个光电端口插入式 光信号收发器	台	14	449.62	6294.68	531.72			
本页小计						119015.42	6062.53	1067.74		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-智能化

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
42	4-2-81	路由器 睿捷-千兆RG-EG205G V2	台	3	1418.14	4254.42	379.92	10.20		
43	5-1-52	个人电脑 I5-7400 8G 1T 小机箱	台	6	5133.36	30800.16	151.62			
44	5-5-190	彩色LED显示屏室内 C1.86	m2	18	9975.09	179551.62	4212.90			
45	组价	LED屏支架(采用铝塑板,不锈钢进行包边)	m2	18	500.00	9000.00				
46	组价	LED屏配套接收卡、专用电源、结构加固等替他辅助材料	m2	18	600.00	10800.00				
47	组价	LED屏辅助线材(电源线、网线、JDG管等)	项	1	1000.00	1000.00				
48	6-8-18	专业音箱(采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元)	台	4	1715.98	6863.92	134.56			
49	组价	音响支架	台	18	125.00	2250.00				
50	5-2-3	标准落地式机柜19" IDF-ZH-01	台	1	1860.90	1860.90	253.12			
51	5-2-3	标准落地式机柜19" IDF-ZH-02	台	1	1860.90	1860.90	253.12			
52	5-2-3	标准落地式机柜19" IDF-ZH-03	台	1	1860.90	1860.90	253.12			
53	5-2-3	标准落地式机柜19" IDF-TY-01	台	1	1860.90	1860.90	253.12			
54	5-2-3	标准落地式机柜19" IDF-ST-01	台	1	1860.90	1860.90	253.12			
55	5-1-4	无线网络控制器 AN管理器	台	1	3666.74	3666.74	126.64	2.08		
本页小计						257491.36	6271.24	12.28		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-智能化

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
56	6-6-13	核心交换机交换机	台	1	2740.26	2740.26	183.83	1.99		
		消控室				30387.19	2770.34	197.66		
57	5-2-3	标准落地式机柜19" IDF-ZH-XK	台	1	1860.90	1860.90	253.12			
58	5-5-185	液晶显示器52"以下 42寸显示器	台	1	7543.68	7543.68	27.13			
59	5-5-200	显示器支架安装	套	1	157.34	157.34	25.27			
60	5-2-34	100*110配线架	架	1	371.23	371.23	110.67			
61	5-2-29	12口光缆配线架	架	1	188.23	188.23	21.55			
62	5-1-38	交换机8端口	台	1	718.20	718.20	63.24	44.09		
63	5-1-38	8口POE交换机	台	1	490.20	490.20	63.24	44.09		
64	5-2-39	8口PDU	个	2	35.57	71.14	7.44			
65	5-2-33	48口理线架	架	4	708.14	2832.56	252.96			
66	5-1-5	光信号收发器	台	2	449.62	899.24	75.96			
67	5-1-13	录像设备32路硬盘录像机	台	1	2899.40	2899.40	189.88			
68	组价	6T硬盘	台	3	980.00	2940.00				
69	5-1-39	24口POE交换机	台	1	1747.39	1747.39	101.37	88.29		
本页小计						25459.77	1375.66	178.46		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-智能化

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
70	5-2-60	HDMIN线	m	10	6.40	64.00	10.20	0.10		
71	5-6-89	POE400万真全彩(半球)	台	1	477.56	477.56	85.41	1.59		
72	5-2-39*A1.1换	信息插座 网络`高于超五类的布线时	个	1	14.42	14.42	4.09			
73	5-2-39*A1.1换	信息插座 网络+电话`高于超五类的布线时	个	1	20.89	20.89	4.09			
74	5-1-56	无线设备室内全向AP	套	1	640.67	640.67	31.78			
75	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径(mm) 20	m	250	11.50	2875.00	1080.00	12.50		
76	5-2-13*A1.1换	双绞线缆 管内穿放≤4对`高于超五类的布线时 UTP6	m	50	4.44	222.00	51.50	1.00		
77	5-2-13	双绞线缆 RVV3*2.5	m	100	8.17	817.00	94.00	2.00		
78	5-2-5	大对数线缆 管内穿放≤25对	m	100	20.89	2089.00	107.00	2.00		
79	5-2-39	8口PDU	个	2	35.57	71.14	7.44			
80	5-2-16	光缆 管内穿放≤8芯	m	100	3.76	376.00	103.00	2.00		
本页小计						7667.68	1578.51	21.19		
合计						572895.11	42719.98	2786.47		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-智能化

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
1	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	2.755355	625.51	1723.50	427.08			
本页小计						1723.50	427.08			
合计						1723.50	427.08			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 智能化

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3293.06			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	3293.06			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	104.80			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	52.40			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计					3450.26			

主要材料和工程设备一览表

工程名称:智能化

标段:

第1页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝 ϕ 1.2-1.8	kg	7.541	5.75	43.36	
2	细白布	m	0.200	5.00	1.00	
3	镀锌六角螺栓带螺母M10 \times 100以内 2平1弹	10套	16.449	6.47	106.43	
4	金属膨胀螺栓M12	套	24.480	0.64	15.67	
5	六角螺栓M6-10 \times 20-70	个	16.000	0.16	2.56	
6	金属膨胀螺栓M10	10套	5.600	4.83	27.05	
7	金属膨胀螺栓M12 \times 100	10套	12.776	6.38	81.51	
8	低碳钢焊条综合	kg	10.965	6.72	73.68	
9	钢锯条	条	35.851	2.59	92.85	
10	钢丝刷子	把	0.479	2.59	1.24	
11	砂轮片 ϕ 100	片	3.597	4.31	15.50	
12	砂轮片 ϕ 400	片	0.235	21.55	5.06	
13	铁砂布0-2#	张	3.481	1.03	3.59	
14	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	216.791	0.50	107.53	
15	黄砂净砂	t	1.369	140.00	191.66	
16	酚醛防锈漆	kg	2.147	6.90	14.81	
17	溶剂汽油	kg	2.331	5.40	12.59	
18	汽油综合	kg	2.348	9.00	21.13	
19	酒精工业用99.5%	kg	2.880	7.07	20.36	
20	镀锌管接头1.5 \times 20	个	207.257	1.00	207.26	
21	铜芯塑料绝缘线BVR4	m	40.147	2.90	116.43	
22	铜芯塑料绝缘线BVR6	m	36.105	4.30	155.25	
23	塑料护口(电线管用)DN15-20	个	517.402	0.09	46.57	
24	铜接地端子带螺栓DT-6	个	210.378	2.59	544.88	
25	镀锌地线夹20	套	422.292	0.78	329.39	
26	其他材料费	元	1846.540	1.02	1883.47	
27	校验材料费	元	2.320	1.02	2.37	
28	脱脂棉	kg	1.560	38.79	60.51	
29	水	m ³	0.271	7.07	1.92	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:智能化

标段:

第2页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	其他材料费	元	36.073	1.02	36.79	
31	信号连接光缆跳线	m	72.000	38.79	2792.88	
32	热轧光圆钢筋综合	kg	25.551	4.15	106.11	
33	扁钢Q235B综合	kg	70.266	4.32	303.48	
34	角钢Q235B综合	kg	239.543	4.32	1034.59	
35	酚醛调和漆各色	kg	4.791	11.29	54.09	
36	醇酸防锈漆C53-1	kg	6.739	15.00	101.09	
37	双绞线缆RVV3*2.5	m	231.000	6.57	1517.90	
38	双绞线缆UTP6	m	5755.313	2.90	16690.41	
39	双绞线缆RVV2*1.5	m	52.500	2.18	114.29	
40	8芯光缆	m	224.400	2.35	527.34	
41	HDMIN线	m	60.600	5.00	303.00	
42	25对数电缆	m	231.000	18.50	4273.50	
43	JDG电线套管(镀锌)DN20	m	1292.217	4.83	6241.41	
44	电缆桥架300*150	m	94.051	117.00	11003.97	
45	电缆桥架150*75	m	108.312	42.48	4601.09	
46	机柜IDF-ZH-01	个	1.000	1522.12	1522.12	
47	机柜IDF-ZH-03	个	1.000	1522.12	1522.12	
48	机柜IDF-ZH-02	个	1.000	1522.12	1522.12	
49	机柜IDF-ST-01	个	1.000	1522.12	1522.12	
50	机柜IDF-TY-01	个	1.000	1522.12	1522.12	
51	机柜IDF-ZH-XK	个	1.000	1522.12	1522.12	
52	台式电脑I5-7400 8G 1T 小机箱	台	6.000	5000.00	30000.00	
53	24口POE交换机	台	9.000	1500.00	13500.00	
54	24口交换机	台	6.000	1371.68	8230.09	
55	8口POE交换机	台	9.000	350.00	3150.00	
56	8口交换机	台	2.000	578.00	1156.00	
57	AN管理器	台	1.000	3500.00	3500.00	
58	光信号收发器	台	16.000	400.00	6400.00	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:智能化

标段:

第3页 共4页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	无线AP	台	19.000	600.00	11400.00	
60	核心交换机交换机	台	1.000	2500.00	2500.00	
61	42寸显示器	台	1.000	7500.00	7500.00	
62	49寸监视器	台	6.000	9555.59	57333.54	
63	16路硬盘录像机	台	1.000	1415.93	1415.93	
64	32路硬盘录像机	台	6.000	2654.87	15929.20	
65	POE400万真全彩(半球)	台	64.000	360.00	23040.00	
66	POE400万真全彩(枪机)	台	8.000	400.00	3200.00	
67	户内全彩LED显示屏 C1.86	m2	18.000	9500.00	171000.00	
68	8口PDU	个	20.200	30.00	606.00	
69	信息插座 网络	个	27.270	8.59	234.25	
70	信息插座 网络+电话	个	13.130	15.00	196.95	
71	12口光缆配线架	架	2.000	155.04	310.09	
72	24口光缆配线架	架	3.000	310.09	930.27	
73	24口配线架	架	12.000	403.00	4836.00	
74	8口配线架	架	3.000	53.10	159.29	
75	100*110配线架	架	12.000	216.00	2592.00	
76	48口理线架	架	38.000	618.12	23488.56	
77	专业音箱(采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元)	台	4.000	1672.00	6688.00	
78	睿捷-千兆RG-EG205G V2	台	3.000	1250.00	3750.00	
79	监视器支架	台	7.000	125.00	875.00	
80	视屏解码器	台	1.000	3097.35	3097.35	
81	6T硬盘	台	21.000	980.00	20580.00	
82	LED屏支架(采用铝塑板,不锈钢进行包边)	m2	18.000	500.00	9000.00	
83	枪机支架	台	8.000	35.00	280.00	
84	音响支架	台	18.000	125.00	2250.00	
85	无线鼠标	台	6.000	100.00	600.00	
86	LED屏辅助线材(电源线、网线、JDG管等)	项	1.000	1000.00	1000.00	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称：县东未来社区邻里中心装饰工程-消防

标段：

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 \times 综合单价)	349331.05	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	95296.57	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	12658.46	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 \times 综合单价)	4419.42	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	953.81	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) \times 8.56%	8239.04	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) \times 8.17%	7863.66	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) \times 30.63%	29481.49	
5	单列费用		单列费用		
6	税金		(1+2+3+4+计税不计费) \times 9%	35232.39	
7	下浮		(1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6-7	426703.39	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-消防

标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
		消防电				113415.41	32190.25	943.99		
1	4-13-156	安全出口标志灯 墙壁式	套	1	145.07	145.07	19.33			
2	4-13-8	单管荧光节能灯 壁装	套	1	144.91	144.91	17.44			
3	4-13-301	单联单控开关	套	1	13.51	13.51	7.60			
4	9-4-21	短路隔离器	个	7	130.76	915.32	463.33	19.46		
5	4-13-156	多信息复合标志灯 墙壁式	套	12	171.33	2055.96	231.96			
6	9-4-2*J1.1换	点型探测器安装 感温(无吊顶)`感温探测器(有吊顶)安装	个	15	88.68	1330.20	411.75	2.85		
7	9-4-1*J1.1换	点型探测器安装 感烟(无吊顶)`感烟探测器(有吊顶)安装	个	66	78.94	5210.04	1811.70	12.54		
8	4-13-156	楼层标志灯 墙壁式	套	6	145.07	870.42	115.98			
9	9-4-25	重复显示器	台	1	1109.53	1109.53	151.28	20.88		
10	9-4-21	输出模块	个	2	146.12	292.24	132.38	5.56		
11	9-4-7*J1.3换	按钮`带电话插孔的手动报警按钮安装	个	9	68.90	620.10	172.26	0.81		
12	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	18	112.64	2027.52	795.24	1.26		
13	9-4-21	输入输出模块	个	19	146.12	2776.28	1257.61	52.82		
本页小计						17511.10	5587.86	116.18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-消防

标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
14	4-13-156	疏散出口标志灯 墙壁式	套	15	108.12	1621.80	289.95			
15	4-13-156	疏散出口指示灯 (单面单向) 墙壁式	套	21	108.12	2270.52	405.93			
16	9-4-15	电话分机	个	2	189.49	378.98	17.06	0.14		
17	9-4-22	模块箱/端子箱	台	1	261.57	261.57	50.84	3.33		
18	9-4-19	消防广播吸顶式 (3W-5W)	个	23	75.02	1725.46	431.48	1.61		
19	4-13-3	应急照明灯	套	50	175.71	8785.50	930.00			
20	9-4-7	消火栓启泵按钮	个	12	64.13	769.56	176.76	0.84		
21	4-11-212	暗装接线盒	个	140	6.54	915.60	446.60			
22	4-11-211	开关盒、插座盒安装	个	1	6.29	6.29	3.36			
23	4-11-78	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径 (DN) SC20	m	2498.08	16.12	40269.05	14538.83	574.56		
24	4-11-67	砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤20	m	7.21	19.77	142.54	56.17	1.66		
25	4-11-68	砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤25	m	93.89	24.24	2275.89	803.70	31.92		
26	4-11-70	砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤40	m	1.76	35.68	62.80	20.82	0.79		
本页小计						59485.56	18171.50	614.85		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-消防

标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
27	4-11-79	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤25	m	165.15	21.74	3590.36	1164.31	56.15		
28	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 WDNBN-YJY-3*4	m	6.11	14.13	86.33	11.98	0.31		
29	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 WDNBN-YJY-5*4	m	116.58	21.31	2484.32	228.50	5.83		
30	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`10mm2以下三芯及以上电力电缆敷设 WDNBN-YJY-4*10	m	6.11	36.56	223.38	11.98	0.31		
31	4-12-4	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) WDZBN-BYJ-1.5	m	7.46	2.57	19.17	5.15			
32	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) WDZBN-BYJ-2.5	m	127.9	3.34	427.19	89.53			
33	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) WDZBN-BYJR-2.5	m	1732.58	3.44	5960.08	1212.81			
34	4-12-40	二芯单芯导线截面 (mm2以内) WDZBN-RYJS-2*1.5	m	1206.18	4.35	5246.88	735.77			
35	4-12-41	二芯单芯导线截面 (mm2以内) WDZBN-RYJS-2*2.5	m	492.26	6.36	3130.77	305.20			
36	4-12-40	二芯单芯导线截面 (mm2以内) WDZBN-RYJSP-2*1.5	m	170.93	5.40	923.02	104.27			
本页小计						22091.50	3869.50	62.60		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-消防

标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
37	4-8-99*J0.3换	户内干包式电力电缆头制作、安装干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35 [^] 铜芯10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	16	27.87	445.92	159.20			
38	4-4-15	消防配电箱安装 02ATPY	台	1	2475.82	2475.82	145.55			
39	4-4-15	应急照明配电箱安装 02ALE1	台	1	3807.82	3807.82	145.55			
40	9-4-21	消防电源监控模块	个	1	760.12	760.12	66.19	2.78		
41	4-4-14	防火门配电箱	台	9	296.95	2672.55	1092.33			
42	9-5-11	通信分机调试	部	2	22.39	44.78	21.70	4.84		
43	9-5-10	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	32	15.52	496.64	296.64	37.12		
44	9-5-2	自动报警系统调试 128点以内	系统	1	3623.60	3623.60	2634.23	105.62		
		消防水				144189.79	50010.63	3006.63		
45	10-1-172	室内钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)65	m	73.2	75.34	5514.89	1932.48	54.17		
46	9-1-75	室内消火栓(明装)(带自救卷盘)公称直径(mm以内)单栓65	套	12	946.77	11361.24	1354.08	5.52		
47	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	12	257.88	3094.56	437.16			
48	9-1-20	钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	84.33	144.43	12179.78	2970.10	302.74		
本页小计						46477.72	11255.21	512.79		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-消防

标段:

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
49	9-1-18	钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100	m	28.21	98.19	2769.94	877.05	11.00		
50	9-1-17	钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 80	m	45.52	81.92	3729.00	1308.70	15.48		
51	9-1-16	钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65	m	43.71	76.40	3339.44	1209.89	13.11		
52	9-1-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	55.55	69.54	3862.95	1214.88	42.77		
53	9-1-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	46.32	55.88	2588.36	989.86	38.45		
54	9-1-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	283.68	48.82	13849.26	5387.08	164.53		
55	9-1-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	483.3	39.46	19071.02	8675.24	178.82		
56	9-1-39	水喷淋(雾)喷头 有吊顶公称直径(mm以内) 25	个	293	58.23	17061.39	5315.02	143.57		
57	9-1-70	末端试水装置 公称直径(mm以内) 25	组	1	322.21	322.21	96.41	1.46		
58	10-2-3	截止阀 DN25	个	1	50.50	50.50	9.15	0.33		
59	6-7-60	压力表 DN25	块	1	143.96	143.96	58.75			
60	管件	沟槽三通 DN150	个	1	47.79	47.79				
本页小计						66835.82	25142.03	609.52		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-消防

标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
61	管件	沟槽弯头 DN150	个	1	47.79	47.79				
62	管件	机械三通 DN150*25~125	个	6	60.18	361.08				
63	管件	机械四通 DN100*25~80	个	10	99.12	991.20				
64	管件	机械四通 DN150*25~125	个	11	99.12	1090.32				
65	管件	沟槽卡箍 DN100	个	27	65.49	1768.23				
66	管件	沟槽卡箍 DN150	个	52	65.49	3405.48				
67	13-1-27	一般铁构件制作	kg	1612.75	12.19	19659.42	8321.79	757.99		
68	13-1-28	一般铁构件安装	kg	1612.75	5.27	8499.19	5402.71	693.48		
69	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	1612.75	0.46	741.87	387.06	161.28		
70	12-2-55	一般钢结构 防锈漆~第一遍	kg	1612.75	0.46	741.87	306.42	80.64		
71	12-2-56	一般钢结构 防锈漆增一遍	kg	1612.75	0.42	677.36	290.30	80.64		
72	12-2-62	一般钢结构 调和漆~第一遍	kg	1612.75	0.38	612.85	290.30	80.64		
73	12-2-63	一般钢结构 调和漆增一遍	kg	1612.75	0.37	596.72	290.30	80.64		
74	12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆~第一遍	m2	164.909	5.23	862.47	362.80			
75	12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	m2	164.909	4.95	816.30	362.80			
本页小计						40872.15	16014.48	1935.31		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县东未来社区邻里中心装饰工程-消防

标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
					综合单价	合价	其中			
							人工费	机械费	暂估价	
76	12-2-8	管道刷油 调和漆~第一遍	m ²	164.909	4.17	687.67	375.99			
77	12-2-9	管道刷油 调和漆增一遍	m ²	164.909	3.93	648.09	362.80			
78	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100	个	1	66.97	66.97	28.21	1.05		
79	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)50	个	12	26.82	321.84	120.96	12.60		
80	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)125	个	6	112.67	676.02	326.46	6.30		
81	13-1-111	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)200	个	6	188.36	1130.16	558.96	6.30		
82	13-1-76	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)25	个	2	127.16	254.32	95.18	36.56		
83	13-1-76	刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)32	个	2	127.16	254.32	95.18	36.56		
84	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)50	个	4	72.99	291.96	196.56			
		通风				91725.85	22284.01	415.02		
85	7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)1000*250	m ²	163.05	116.03	18918.69	7405.73	176.09		
86	7-2-10	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)1600*300	m ²	170.13	151.47	25769.59	8693.64	131.00		
本页小计						49019.63	18259.67	406.46		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:消防

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7863.66			
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.17	7863.66			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费					
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.26	250.25			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	125.13			
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算					
合 计						8239.04		

主要材料和工程设备一览表

工程名称:消防

标段:

第1页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝综合	kg	18.257	6.19	113.01	
2	钢丝 ϕ 1.2-1.8	kg	2.689	5.27	14.17	
3	热轧光圆钢筋HPB300综合	kg	56.315	4.15	233.88	
4	镀锌圆钢 ϕ 5.5-9	kg	20.669	4.15	85.84	
5	扁钢Q235B综合	kg	22.038	4.32	95.18	
6	镀锌扁钢综合	kg	0.630	4.32	2.72	
7	槽钢Q235B 5-16#	kg	383.664	4.32	1657.04	
8	角钢Q235B综合	kg	1242.663	4.32	5367.06	
9	接地编织铜线	m	1.000	12.93	12.93	
10	橡胶板 δ 1-3	kg	30.160	5.09	153.51	
11	自粘性橡胶带20×5000	卷	2.304	2.67	6.15	
12	橡胶垫 δ 2	m ²	0.028	30.17	0.84	
13	塑料带20×40000	kg	0.538	12.07	6.49	
14	细白布	m	0.100	5.00	0.50	
15	线麻	kg	0.713	10.86	7.74	
16	油麻	kg	52.798	5.17	272.97	
17	尼龙线卡	个	232.000	0.26	60.32	
18	镀锌六角螺栓带螺母M10×100以内 2平1弹	10套	83.057	6.47	537.38	
19	镀锌螺钉M2-5×4-50	个	293.352	0.04	11.73	
20	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	31.323	2.93	91.78	
21	镀锌铁丝	kg	0.131	6.55	0.86	
22	镀锌自攻螺钉ST5×16	个	184.628	0.04	7.39	
23	金属膨胀螺栓M6	套	1.185	0.19	0.23	
24	金属膨胀螺栓M8	套	73.440	0.31	22.77	
25	六角带帽螺栓M2-5×4-20	10套	11.100	1.47	16.32	
26	六角带帽螺栓M8×30-50	10套	127.106	3.62	460.12	
27	六角带帽螺栓M8×75以内	10套	23.100	4.40	101.64	
28	木螺钉d2-4×6-65	个	326.560	0.07	22.86	
29	木螺钉d4×60	个	2.040	0.07	0.14	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:消防

标段:

第2页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	木螺钉d4×65	10个	18.130	0.78	14.14	
31	木螺钉d4.5-6×15-100	10个	3.672	1.03	3.78	
32	金属膨胀螺栓M8	10套	5.768	5.10	29.42	
33	金属膨胀螺栓M12	套	41.471	0.64	26.54	
34	金属膨胀螺栓M12×100	10套	64.510	6.38	411.57	
35	塑料膨胀螺栓	套	183.039	0.17	31.12	
36	塑料胀管 φ6-8	个	387.400	0.04	15.50	
37	铁铆钉	kg	6.597	10.43	68.81	
38	白滤纸	张	2.000	0.86	1.72	
39	冲击钻头 φ6-8	个	4.184	4.48	18.74	
40	冲击钻头 φ10	个	0.504	4.14	2.09	
41	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	12.397	4.74	58.76	
42	低碳钢焊条J427 φ3.2	kg	1.996	6.72	13.41	
43	低碳钢焊条综合	kg	51.609	6.72	346.81	
44	电焊条	kg	19.638	6.28	123.33	
45	钢锯条	条	16.128	2.59	41.77	
46	钢丝刷子	把	2.419	2.59	6.27	
47	焊锡	kg	0.100	103.00	10.30	
48	焊锡膏	kg	0.064	31.03	1.99	
49	焊锡丝	kg	0.192	86.21	16.55	
50	焊锡丝综合	kg	0.752	86.21	64.83	
51	合金钢钻头 φ10	个	0.066	5.60	0.37	
52	尼龙砂轮片 φ400	片	23.448	8.19	192.04	
53	尼龙砂轮片 φ100	片	0.128	1.29	0.17	
54	砂轮片 φ100	片	7.223	4.31	31.13	
55	铁砂布0-2#	张	17.579	1.03	18.11	
56	连接固定件	kg	15.767	5.60	88.30	
57	平垫铁综合	kg	2.160	3.78	8.16	
58	复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合	kg	48.000	0.43	20.40	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:消防

标段:

第3页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg	500.291	0.50	248.14	
60	黄砂净砂	t	3.135	140.00	438.90	
61	黄砂净砂(中粗砂)	m3	0.012	158.00	1.90	
62	酚醛调和漆各色	kg	0.432	11.29	4.88	
63	沥青清漆	kg	1.384	9.83	13.60	
64	铅油	kg	0.884	5.60	4.95	
65	铅油(厚漆)	kg	7.129	7.33	52.26	
66	调和漆	kg	0.045	15.00	0.68	
67	醇酸防锈漆C53-1	kg	24.921	15.00	373.82	
68	防锈漆	kg	0.027	14.05	0.38	
69	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.961	15.00	14.42	
70	聚四氟乙烯生料带宽20	m	398.079	0.29	115.44	
71	密封油膏	kg	42.143	5.86	246.96	
72	填充绒	kg	1.552	8.61	13.36	
73	机油综合	kg	4.738	2.91	13.79	
74	清油C01-1	kg	0.368	14.22	5.23	
75	溶剂汽油	kg	26.461	5.40	142.89	
76	溶剂油	kg	6.336	2.29	14.51	
77	汽油综合	kg	1.705	9.00	15.35	
78	溶剂汽油200#	kg	0.032	5.40	0.17	
79	润滑剂	kg	1.367	4.33	5.92	
80	电力复合脂	kg	0.691	17.24	11.91	
81	酒精	kg	0.100	7.07	0.71	
82	酒精工业用99.5%	kg	0.371	7.07	2.62	
83	自粘性塑料带20mm×20m	卷	1.440	3.02	4.35	
84	脱脂剂	kg	1.000	8.62	8.62	
85	乙炔气	kg	4.470	7.60	33.97	
86	氧气	m3	13.108	3.62	47.45	
87	塑料异型管 φ5	m	2.383	0.22	0.52	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:消防

标段:

第4页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
88	塑料管综合	kg	1.904	9.72	18.51	
89	镀锌活接头DN25	个	1.010	5.34	5.39	
90	镀锌三通DN25	个	1.010	3.45	3.48	
91	镀锌丝堵DN25	个	293.000	1.92	562.56	
92	镀锌外接头DN25	个	1.010	2.76	2.79	
93	镀锌异径管箍DN32×25	个	295.930	2.24	662.88	
94	固定卡子3×80	套	9.888	2.04	20.17	
95	管卡子(钢管用)20	个	8.912	0.36	3.21	
96	管卡子(钢管用)25	个	80.267	0.39	31.30	
97	管卡子(钢管用)40	个	1.196	0.53	0.63	
98	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	31.649	2.59	81.97	
99	尼龙扎带L=100-150	个	58.000	0.43	24.94	
100	镀锡裸铜绞线TJRX 16-25	kg	0.768	50.00	38.40	
101	铜芯塑料绝缘线BV2.5	m	79.556	1.69	134.29	
102	铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5	m	14.554	1.05	15.34	
103	铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5	m	38.038	2.38	90.57	
104	硬铜绞线TJ-2.5-4	m	49.084	1.72	84.42	
105	塑料护口(钢管用)DN15-20	个	312.530	0.09	28.13	
106	塑料护口(钢管用)DN20	个	387.067	0.09	34.84	
107	塑料护口(钢管用)DN25	个	40.022	0.12	4.80	
108	塑料护口(钢管用)DN40	个	0.272	0.21	0.06	
109	铜端子6mm ²	个	4.060	0.86	3.49	
110	铜接线端子DT-6	个	36.540	2.24	81.85	
111	铜接线端子DT-25	个	4.896	3.45	16.89	
112	铜接线端子DT-35	个	18.048	4.31	77.79	
113	镀锌电缆卡子2×35	套	9.646	0.97	9.36	
114	铜接线卡1.0-2.5	个	565.051	0.43	242.97	
115	其他材料费	元	4275.648	1.02	4361.16	
116	打印纸132-1	箱	0.114	190.00	21.66	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:消防

标段:

第5页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	标志牌塑料扁形	个	2.472	0.26	0.64	
118	塑料手套ST型	个	5.040	3.88	19.56	
119	电池	节	24.000	1.29	30.96	
120	电池5#	节	59.200	1.29	76.37	
121	电	kW·h	33.540	0.70	23.34	
122	水	m ³	34.680	7.07	245.12	
123	标志牌	个	47.000	0.43	20.21	
124	其他材料费	元	266.888	1.02	272.23	
125	钢制外接头DN20	个	412.872	0.80	330.30	
126	钢制外接头DN25	个	42.690	1.12	47.81	
127	钢制外接头DN40	个	0.290	2.01	0.58	
128	锁紧螺母(钢管用)M20	个	387.067	0.46	178.05	
129	锁紧螺母(钢管用)M25	个	40.022	0.53	21.21	
130	锁紧螺母(钢管用)M40	个	0.272	1.07	0.29	
131	室内镀锌钢管接头零件(消防)DN25	个	349.426	3.14	1097.20	
132	室内镀锌钢管接头零件(消防)DN32	个	228.930	5.82	1332.37	
133	室内镀锌钢管接头零件(消防)DN40	个	39.882	6.64	264.82	
134	室内镀锌钢管接头零件(消防)DN50	个	44.884	11.46	514.37	
135	镀锌六角带帽螺栓M10×100以内 2平1弹	10套	3.456	5.50	19.01	
136	镀锌六角带帽螺栓M8×100以内 2平1弹	10套	1.262	3.35	4.23	
137	热轧光圆钢筋综合	kg	129.020	4.15	535.82	
138	扁钢Q235B综合	kg	357.685	4.32	1544.84	
139	角钢Q235B综合	kg	1209.563	4.32	5224.10	
140	镀锌薄钢板 δ 0.75	m ²	185.551	30.82	5718.50	
141	镀锌薄钢板 δ 1.2	m ²	193.608	50.95	9863.94	
142	喷头DN25	个	295.930	29.20	8641.16	
143	酚醛调和漆各色	kg	56.843	11.29	641.76	
144	醇酸防锈漆C53-1	kg	45.680	15.00	685.20	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:消防

标段:

第6页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	27.416	15.00	411.24	
146	镀锌无缝钢管DN25	m	485.717	13.29	6455.66	
147	镀锌无缝钢管DN32	m	285.098	18.47	5266.62	
148	镀锌无缝钢管DN40	m	46.552	20.92	973.64	
149	镀锌无缝钢管DN50	m	55.828	30.28	1690.58	
150	碳素结构钢焊接钢管DN25	kg	6.520	4.45	29.02	
151	碳素结构钢焊接钢管DN32	kg	6.520	4.45	29.02	
152	碳素结构钢焊接钢管DN20	m	2580.448	7.41	19110.80	
153	碳素结构钢焊接钢管DN25	m	266.812	10.71	2858.62	
154	碳素结构钢焊接钢管DN40	m	1.813	17.11	31.02	
155	碳钢管DN100	m	0.300	48.15	14.44	
156	碳钢管DN125	m	1.800	59.23	106.62	
157	碳钢管DN200	m	1.800	139.53	251.15	
158	碳钢管DN50	m	3.600	23.43	84.35	
159	截止阀DN25	个	1.010	31.86	32.18	
160	280° 防火阀1000*250	个	11.000	417.04	4587.44	
161	室内消火栓SN50	套	12.000	796.00	9552.00	
162	末端试水装置DN25	套	1.010	187.43	189.31	
163	重复显示器	台	1.000	868.00	868.00	
164	电话分机	个	2.000	175.00	350.00	
165	单管节能荧光灯	套	1.010	120.00	121.20	
166	多信息复合标志灯	套	12.120	144.00	1745.28	
167	安全出口标志灯	套	7.070	118.00	834.26	
168	应急照明灯	套	50.500	148.00	7474.00	
169	疏散出口指示灯(单面单向)	套	21.210	81.42	1726.92	
170	疏散出口标志灯	套	15.150	81.42	1233.51	
171	单联单控开关	只	1.020	2.94	3.00	
172	手动报警按钮	个	9.000	40.77	366.93	
173	消火栓启泵按钮	个	12.000	42.48	509.76	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:消防

标段:

第7页 共8页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
174	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJS-2*2.5	m	531.641	5.09	2704.99	
175	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJSP-2*1.5	m	184.604	4.22	779.40	
176	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJS-2*1.5	m	1302.674	3.25	4231.09	
177	铜芯塑料绝缘线WDZBN-BYJ-1.5	m	8.654	1.45	12.56	
178	铜芯塑料绝缘线WDZBN-BYJ-2.5	m	148.364	2.11	312.45	
179	铜芯塑料绝缘线WDZBN-BYJR-2.5	m	2009.793	2.19	4393.41	
180	电力电缆WDNBN-YJY-5*4	m	117.746	18.40	2166.29	
181	电力电缆WDNBN-YJY-4*10	m	6.171	33.50	206.70	
182	电力电缆WDNBN-YJY-3*4	m	6.171	11.28	69.63	
183	接线盒	个	143.820	1.50	215.73	
184	消防专用轴流风机	台	1.000	6431.06	6431.06	
185	铝合金百叶风口1000*250	个	10.000	139.38	1393.80	
186	灭火器箱	套	12.000	69.29	831.48	
187	镀锌无缝钢管DN150	m	83.149	94.52	7859.49	
188	镀锌无缝钢管DN65	m	43.098	40.60	1749.69	
189	镀锌无缝钢管DN65	m	72.175	40.60	2930.16	
190	镀锌无缝钢管DN80	m	44.883	44.59	2001.29	
191	镀锌无缝钢管DN100	m	27.815	57.93	1611.32	
192	电动挡烟垂壁	m	45.700	459.12	20981.97	
193	感温探测器	个	15.000	49.56	743.40	
194	感烟探测器	个	66.000	39.82	2628.12	
195	声光报警器	个	18.000	53.98	971.64	
196	消防广播	个	23.000	50.00	1150.00	
197	消防电源监控模块	个	1.000	664.00	664.00	
198	短路隔离器	个	7.000	34.64	242.48	
199	输入输出模块	个	19.000	50.00	950.00	
200	输出模块	个	2.000	50.00	100.00	
201	模块箱/端子箱	台	1.000	175.00	175.00	

