

# 工程造价咨询报告书

咨询项目全称 玉环市楚门镇利民路改造工程

咨询业务类别 预 算

咨询报告日期 2023 年 2 月 20 日

台州恒信工程造价咨询有限公司

咨询报告书编号：恒信咨询[2023]第 A055 号

咨询项目委托方全称：玉环市楚门镇人民政府

咨询企业执业专用章：

咨询企业法定住所：玉环市玉城街道泰安路 312 号财富中心 5 号楼 1002 室

邮 编：317600

联系电话： 0576-87229474

咨询作业期： 2023 年 2 月 18 日至 2023 年 2 月 20 日

法定代表人：季朝晖

技术负责人： 林正权

项目负责人：

执（从）业资格（章）：

从事专业：市政

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）：

从事专业：市政



# (台州恒信工程造价咨询有限公司)

发文号：恒信咨询[2023]第 A055 号

## 玉环市楚门镇利民路改造工程预算报告

玉环市楚门镇人民政府：

本公司接受贵单位委托，对玉环市楚门镇利民路改造工程造价进行计算、编制，贵单位提供的工程文件及资料真实性、合法性、完整性由贵单位负责，我们的责任是按照贵单位提供的资料及国家有关规定对该工程造价进行计算并发表意见，现将该工程预算的有关情况和结果报告如下：

### 一、工程概况

本工程位于玉环市楚门镇利民路，道路全长为 380m（宽度 8m），现状 180m 为混凝土路面、200m 为沥青路面，拟拆除混凝土路面及铣刨沥青混凝土路面后全部重新铺设沥青混凝土路面，主要工程量：铣刨 12cm 厚沥青路面 1600m<sup>2</sup>、拆除 20cm 厚混凝土路面 1440m<sup>2</sup>，铺设 20cm 厚 5%水泥稳定层 1440m<sup>2</sup>、沥青混凝土路面 3040m<sup>2</sup>（乳化沥青透层、8cmAC-20C 型中粒式沥青砼、乳化沥青粘层、4cmAC-13C 型细粒式 SBS 改性沥青砼（玄武岩）），原花岗侧石拆除后利旧安装 229.37m、100\*120\*1000mm 芝麻灰花岗岩平石 760m、现状雨水口更换 510\*390mm 球铁井蓖座 35 座、现状检查井更换  $\phi$ 700mm 球铁井盖座 38 座、D225 HDPE 双壁波纹管(SN8)60m、新建 510\*390mm 雨水口 10 座、热熔标线 315m<sup>2</sup>。

### 二、编制依据

- 1、建设单位提供的相关数据、施工现场实际情况。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省市政工程预

算定额》(2018 版)、《浙江省建设工程计价规则》(2018 版)、其它相关文件规定等。

3、人工及材料价格参照台州建设工程造价信息 2023/1 期信息价及市场价。

### 三、预算结果

玉环市楚门镇利民路改造工程总造价为 1077946 元，其中包含暂列金 100000 元，暂列金含税造价 109000 元。

### 四、其他事项说明

1、本工程按中值取费：企业管理费 17.04%、利润 9.99%、安全文明施工费按非市区中值 8.4%计取（已包含疫情常态化防控、智慧工地费用）、规费 18.75%、税金 9%（其余详见取费表）。

2、开挖余土均考虑外运，运距自行判断，消纳费综合考虑在单价中（若有）。

3、沥青要求进口沥青，其中细粒式采用 SBS 改性沥青砼（玄武岩）。

4、工程量若有出入，结算时按实调整。

**附件： 工程预算书**

台州恒信工程造价咨询有限公司

报告日期：2023 年 2 月 20 日

主题词 工程 预算 报告

抄送：

共印： 肆 份

# 专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

单位：元

序号	汇 总 内 容	费用计算表达式	金额（元）
一	分部分项工程	表-07	849632.13
1	其中定额人工费	表-07	32023.18
2	其中人工价差	表-07	4715.06
3	其中定额机械费	表-07	53756.29
4	其中机械费价差	表-07	10689.47
二	措施项目	5+6	21934.20
5	施工技术措施项目费	表-08	13584.74
5.1	其中定额人工费	表-08	1755.00
5.2	其中人工价差	表-08	260.00
5.3	其中定额机械费	表-08	5134.29
5.4	其中机械费价差	表-08	856.54
6	施工组织措施项目费	6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6	8349.46
6.1	安全文明施工基本费	$(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$	7784.18
6.2	提前竣工增加费	$(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$	
6.3	二次搬运费	$(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$	444.81
6.4	冬雨季施工增加费	$(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$	120.47
6.5	行车、行人干扰增加费	$(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$	
6.6	其他施工组织措施费	计价时列出具体的费用名称	
三	其他项目	表-11	100000.00
四	规费	$(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率} 18.75\%$	17375.39
五	税前工程造价	一+二+三+四	988941.72
六	税金	五 $\times$ 税率9%	89004.75
专业工程招标控制价		五+六	1077946.47

表-02

## 分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		路面拆除					53650	3234	454	33781	6184	
1	041001004001	铣刨路面	1、材质:沥青混凝土 2、厚度:12cm	m2	1600.00	10.50	16800.00	800.00	80.00	11072.00	1648.00	
2	041001001001	拆除路面	1、材质:混凝土路面 2、厚度:20cm 3、拆除物归施工单位所有,清运费包含在单价中	m2	1440.00	25.59	36849.60	2433.60	374.40	22708.80	4536.00	
		道路工程					668216	8323	1232	17440	4013	
3	040202001001	路床(槽)整形	路床(槽)整形	m2	3040.00	1.93	5867.20	790.40	121.60	3131.20	760.00	
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5% 2、厚度:20cm 3、要求厂拌,沥青摊铺机摊铺	m2	1440.00	74.56	107366.40	1756.80	259.20	1267.20	273.60	
5	040203003001	透层	1、材料品种:乳化沥青透层 2、喷油量:0.5±0.1L/m2	m2	3040.00	2.10	6384.00	91.20		273.60	60.80	
6	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:进口沥青 2、沥青混凝土种类:AC-20C型中粒式沥青砼 3、厚度:80mm	m2	3040.00	107.51	326830.40	3070.40	486.40	7052.80	1611.20	
7	040203003002	粘层	1、材料品种:乳化沥青粘层 2、喷油量:0.7±0.1L/m2	m2	3040.00	2.47	7508.80	91.20		91.20	30.40	
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:进口沥青 2、沥青混凝土种类:AC-13C型细粒式SBS改性沥青砼(玄武岩) 3、厚度:40mm	m2	3040.00	70.48	214259.20	2523.20	364.80	5624.00	1276.80	
		侧平石					47670	9129	1352	233	9	
本页小计							721866	11557	1686	51221	10197	

## 分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
9	040204004001	安砌平石	1、材料品种、规格:100*120*1000mm芝麻灰花岗岩平石 2、基础、垫层: 30mm厚M10水泥砂浆卧底	m	760.00	47.19	35864.40	3853.20	570.00	60.80		
10	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质:拆除原花岗岩侧石	m	229.37	4.52	1036.75	731.69	107.80			
11	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格: 150*350*1000mm芝麻灰花岗岩侧石(R20mm倒角)利旧 2、基础、垫层: 30mm厚M10水泥砂浆、C20混凝土圪膀详见图纸 3、模板安拆	m	229.37	46.95	10768.92	4543.82	674.35	172.03	9.17	
		新建雨水口、现状检查井更换井座、井盖					66073	9227	1365	690	128	
12	04B001	雨水口井蓖座更换	拆除原钢筋纤维混凝土井蓖座并清运, 更换为510*390mm 球墨铸铁井蓖座	座	35	369.11	12918.85	2062.90	305.90			
13	04B002	Φ700 D400型球铁井盖座更换	拆除原钢筋纤维混凝土井盖座并清运, 更换Φ700 D400型球铁井盖座	座	38	820.10	31163.80	2541.06	376.20			
14	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别: 原路基土方 2、挖土深度: 1m以内	m <sup>3</sup>	51.00	14.42	735.42	428.40	61.71	87.72	17.85	
15	040103001001	回填方	1、密实度要求: 按规范要求 2、填方材料品种: 利用土方回填	m <sup>3</sup>	17.85	14.46	258.11	147.80	21.24	39.98	-1.61	
16	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种: 余土 2、运距: 自行判断, 消纳费综合考虑在单价中(若有)	m <sup>3</sup>	30.30	20.28	614.48	10.91	1.52	399.96	90.90	
17	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质 及厚度:100mm厚石屑垫层, 管周及管顶300mm石屑回填 2、管材: D225HDPE双壁波纹管(SN8) 2、连接形式: 橡胶圈接口 3、铺设深度: 约1m	m	60.00	143.46	8607.60	1317.00	195.00	25.20	-0.60	
本页小计							101968	15637	2314	786	116	

表-07

## 分部分项工程量清单与计价表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
18	040504001001	510*390雨水口新建 H=1.3m	1、基础：100mm厚碎石垫层、150mm厚C25混凝土底板，模板包含在单价 2、井室砌筑：240mm厚，M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土实心砖 3、雨水口底、内外墙采用20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 4、井篦座：510*390mm球墨铸铁井篦座	座	10	1177.44	11774.40	2719.10	403.10	137.00	21.00	
		交通标线					14024	2111	312	1613	356	
19	040205006001	标线	1、材料品种:单白实线、单黄虚线 2、工艺:热熔 3、反光等级:二级反光	m2	315.00	44.52	14023.80	2110.50	311.85	1612.80	355.95	
本页小计							25798	4830	715	1750	377	
合 计							849632	32023	4715	53756	10689	

表-07

# 施工技术措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)				备注
								定额人工费	人工费价差	定额机械费	机械费价差	
		0411 措施项目					13585	1755	260	5134	857	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	13584.74	13585	1755.00	260.00	5134.29	856.54	
本页小计							13585	1755	260	5134	857	
合 计							13585	1755	260	5134	857	

表-08

# 工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
		路面拆除												
1	041001004001	铣刨路面 1、材质：沥青混凝土 2、厚度：12cm	m2	1600.00	0.50	0.05		6.92	1.03	1.26	0.74		10.50	16800
	1-351换	铣刨机铣刨路面 厚12cm以内	m2	1600	0.50	0.05		5.50	0.72	1.02	0.60		8.39	13424
	1-94换	自卸汽车运土方 运距5km	m3	192		0.00		11.80	2.60	2.01	1.18		17.59	3377
2	041001001001	拆除路面 1、材质：混凝土路面 2、厚度：20cm 3、拆除物归施工单位所有，清运费用包含在单价中	m2	1440.00	1.69	0.26		15.77	3.15	2.98	1.74		25.59	36850
	1-347换	岩石破碎机拆除混凝土路面层 厚20cm以内	m2	1440	1.69	0.26		15.77	3.15	2.98	1.74		25.59	36850
		道路工程												
3	040202001001	路床(槽)整形 路床(槽)整形	m2	3040.00	0.26	0.04		1.03	0.25	0.22	0.13		1.93	5867
	2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	3040	0.26	0.04		1.03	0.25	0.22	0.13		1.93	5867
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 1、水泥含量:5% 2、厚度:20cm 3、要求厂拌，沥青摊铺机摊铺	m2	1440.00	1.22	0.18	71.52	0.88	0.19	0.36	0.21		74.56	107366
	2-137换	水泥稳定碎石基层 厂拌沥青摊铺机摊铺5% 水泥稳定碎石基层厚20cm	m2	1440	0.99	0.15	71.42	0.88	0.19	0.32	0.19		74.14	106762
	2-144	顶层多合土养生 人工洒水	m2	1440	0.23	0.03	0.10		0.00	0.04	0.02		0.42	605

表-09

# 工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
5	040203003001	透层 1、材料品种:乳化沥青透层 2、喷油量: 0.5±0.1L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3040.00	0.03	0.00	1.93	0.09	0.02	0.02	0.01		2.10	6384
	2-163换	透层半刚性基层乳化沥青1.1L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3040	0.03	0.00	1.93	0.09	0.02	0.02	0.01		2.10	6384
6	040203006001	沥青混凝土 1、沥青品种:进口沥青 2、沥青混凝土种类: AC-20C型中粒式沥青 3、厚度: 80mm	m <sup>2</sup>	3040.00	1.01	0.16	102.59	2.32	0.53	0.57	0.33		107.51	326830
	2-202换	机械摊铺中粒式沥青混凝土路面 厚8cm	m <sup>2</sup>	3040	1.01	0.16	102.59	2.32	0.53	0.57	0.33		107.51	326830
7	040203003002	粘层 1、材料品种:乳化沥青粘层 2、喷油量: 0.7±0.1L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3040.00	0.03	0.00	2.38	0.03	0.01	0.01	0.01		2.47	7509
	2-165换	黏层沥青层乳化沥青0.7±0.1L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3040	0.03	0.00	2.38	0.03	0.01	0.01	0.01		2.47	7509
8	040203006002	沥青混凝土 1、沥青品种:进口沥青 2、沥青混凝土种类: AC-13C型细粒式SBS 改性沥青砼(玄武岩) 3、厚度: 40mm	m <sup>2</sup>	3040.00	0.83	0.12	66.53	1.85	0.42	0.46	0.27		70.48	214259
	2-208换	机械摊铺细粒式沥青混凝土路面 厚4cm	m <sup>2</sup>	3040	0.83	0.12	66.53	1.85	0.42	0.46	0.27		70.48	214259
		侧平石												
9	040204004001	安砌平石 1、材料品种、规格:100*120*1000mm芝麻 灰花岗岩平石 2、基础、垫层: 30mm厚M10水泥砂浆卧底	m	760.00	5.07	0.75	39.89	0.08	0.00	0.88	0.52		47.19	35864

表-09

# 工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	2-248换	30mm厚M10水泥砂浆卧底	m3	2.736	110.84	16.42	569.20	21.32	2.02	22.52	13.20		755.52	2067
	2-252换	100*120*1000mm芝麻灰花岗岩平石	m	760	4.67	0.69	37.84		0.00	0.80	0.47		44.47	33797
10	041001005001	拆除侧、平（缘）石 1、材质：拆除原花岗岩侧石	m	229.37	3.19	0.47			0.00	0.54	0.32		4.52	1037
	1-373	侧、平石石质	m	229.37	3.19	0.47			0.00	0.54	0.32		4.52	1037
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石 1、材料品种、规格：150*350*1000mm芝麻灰花岗岩侧石（R20mm倒角）利旧 2、基础、垫层：30mm厚M10水泥砂浆、C20混凝土圪膀详见图纸 2. 槽板安拆	m	229.37	19.81	2.94	17.84	0.75	0.04	3.51	2.06		46.95	10769
	2-248换	人工铺装砂浆粘结层~干混砌筑砂浆DM M10.0	m3	1.032	110.84	16.42	569.20	21.32	2.02	22.52	13.20		755.52	780
	2-246换	人工铺装混凝土垫层~非泵送商品混凝土 C20	m3	5.849	107.73	15.96	456.02		0.00	18.36	10.76		608.83	3561
	2-215	水泥混凝土路面 模板	m2	52.755	34.34	5.09	13.12	2.85	0.12	6.34	3.72		65.58	3460
	2-250换	150*350*1000mm芝麻灰花岗岩侧石（R20mm倒角）	m	229.37	8.67	1.28	0.63		0.00	1.48	0.87		12.93	2966
		新建雨水口、现状检查井更换井座、井盖												
12	04B001	雨水口井蓖座更换 拆除原钢纤维混凝土井蓖座并清运，更换为510*390mm 球墨铸铁井蓖座	座	35	58.94	8.74	285.51		0.00	10.04	5.88		369.11	12919
	6-280换	雨水井算混凝土井算拆除	套	35	21.07	3.13			0.00	3.59	2.10		29.89	1046

表-09

# 工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)								合计(元)	
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用		小计
	6-279换	510*390mm 球墨铸铁井盖座安装	套	35	37.87	5.61	285.51		0.00	6.45	3.78		339.22	11873
13	04B002	Φ700 D400型球铁井盖座更换 拆除原钢纤维混凝土井盖座并清运, 更换 Φ700 D400型球铁井盖座	座	38	66.87	9.90	725.25		0.00	11.40	6.68		820.10	31164
	6-276换	检查井盖混凝土井盖拆除	套	38	22.29	3.30			0.00	3.80	2.23		31.62	1202
	6-276	检查井盖混凝土井盖安装	套	38	44.58	6.60	17.25		0.00	7.60	4.45		80.48	3058
	3601120123	Φ700 D400型球铁井盖座	套	38		0.00	708.00		0.00				708.00	26904
14	040101002001	挖沟槽土方 1、土壤类别：原路基土方 2、挖土深度：1m以内	m3	51.00	8.40	1.21		1.72	0.35	1.73	1.01		14.42	735
	1-21换	人工挖沟槽、基坑土方 四类土深度在(m以内)2~人工辅助机械挖沟槽、基坑	m3	8.887	46.69	6.72			0.00	7.96	4.66		66.03	587
	1-70	挖掘机挖土不装车四类土	m3	37.769	0.36	0.05		2.32	0.48	0.46	0.27		3.94	149
15	040103001001	回填方 1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：利用土方回填	m3	17.85	8.28	1.19		2.24	-0.09	1.79	1.05		14.46	258
	1-116	机械 填土夯实槽、坑	m3	17.85	8.28	1.19		2.24	-0.09	1.79	1.05		14.46	258
16	040103002001	余方弃置 1、废弃料品种：余土 2、运距：自行判断，消纳费综合考虑在单价中（若有）	m3	30.30	0.36	0.05		13.20	3.00	2.31	1.36		20.28	614
	1-88	装载机装松散土	m3	30.3	0.36	0.05		1.40	0.40	0.30	0.18		2.69	82
	1-94换	自卸汽车运土方 运距5km	m3	30.3		0.00		11.80	2.60	2.01	1.18		17.59	533

表-09

# 工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
17	040501004001	塑料管 1、垫层、基础材质 及厚度:100mm厚石屑垫层,管周及管顶300mm石屑回填 2、管材: D225HDPE双壁波纹管 (SN8) 2、连接形式: 橡胶圈接口 2、铺设深度: 约1m	m	60.00	21.95	3.25	111.81	0.42	-0.01	3.81	2.23		143.46	8608
	6-290换	渠(管)道垫层 砂	m3	5.1	38.07	5.64	122.72	2.24	-0.09	6.87	4.03		179.48	915
	6-307	沟槽回填 石屑	m3	30.205	28.11	4.16	120.73	0.46	0.00	4.87	2.85		161.18	4868
	6-53换	D225HDPE双壁波纹管 (SN8)	m	60	3.24	0.48	40.55		0.00	0.55	0.32		45.14	2708
	6-207	承插式橡胶圈接口 管径(mm以内) DN250	只口	10	7.94	1.17	0.32		0.00	1.35	0.79		11.57	116
18	040504001001	510*390雨水口新建 H=1.3m 1、基础: 100mm厚碎石垫层、150mm厚C25混凝土底板, 模板包含在单价 2、井室砌筑: 240mm厚, M10水泥砂浆砌筑 MU20混凝土实心砖 3、雨水口底、内外墙采用20mm厚1:2水泥砂浆抹灰	座	10	271.91	40.31	772.24	13.70	2.10	48.64	28.54		1177.44	11774
	6-245	100mm厚碎石垫层	m3	1.273	60.26	8.93	178.05	2.07	-0.08	10.62	6.23		266.08	339
	6-250换	150mm厚C25混凝土垫层	m3	1.91	119.49	17.70	384.06	7.42	0.47	21.63	12.68		563.45	1076
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	6.78	9.95	1.48	18.74	0.42	0.10	1.77	1.04		33.50	227
	6-252换	井砌筑 砖砌矩形	m3	7.944	88.55	13.11	362.18	8.16	1.34	16.48	9.66		499.48	3968
	6-261	砖墙 抹灰井底	m2	1.989	12.06	1.78	13.24	0.77	0.13	2.19	1.28		31.45	63

表-09

# 工程量清单综合单价计算表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	数量	综合单价(元)									合计(元)
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用	小计	
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	66.2	18.74	2.78	13.24	0.77	0.13	3.32	1.95		40.93	2710
	6-279换	510*390mm 球墨铸铁井蓖座安装	套	10	37.87	5.61	285.51		0.00	6.45	3.78		339.22	3392
		交通标线												
19	040205006001	标线 1、材料品种:单白实线、单黄虚线 2、工艺:热熔 3、反光等级:二级反光	m2	315.00	6.70	0.99	27.39	5.12	1.13	2.01	1.18		44.52	14024
	2-298	路面纵向标线 热熔型地面标线	m2	315	6.70	0.99	27.39	5.12	1.13	2.01	1.18		44.52	14024
合 计													849632	

表-09

## 措施项目清单综合单价计算表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价(元)								合计(元)	
					定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	管理费	利润	风险费用		小计
		0411 措施项目												
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 大型 机械设备进出场及安拆	项	1	1755.00	260	3716.75	5134.29	856.54	1173.93	688.23		13584.74	13585
	3001	履带式挖掘机1m3以内	台次	1	540.00	80	1287.64	1528.51	286.06	352.47	206.64		4281.32	4281
	3010	压路机	台次	1	405.00	60	1159.53	1298.83	244.56	290.33	170.21		3628.46	3628
	3012	沥青混凝土摊铺机	台次	1	810.00	120	1269.58	2306.95	325.92	531.13	311.38		5674.96	5675
合 计													13585	

表-09

# 其他项目清单汇总表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		100000.00	表-14-1
1.1	标化工地增加费			表-14-1
1.2	优质工程增加费			表-14-1
1.3	其他暂列金额		100000.00	表-14-1
2	暂估价			
2.1	材料（设备）暂估价			表-14-2
2.2	专业工程（专项技术措施）暂估价			表-14-3
3	计日工			表-14-4
4	总承包服务费			表-14-5
合 计			100000	-

表-11

# 暂列金额明细表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算公式	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费		元		暂定费用
2	优质工程增加费		元		暂定费用
3	其它暂列金额			100000.00	
4	暂列金		项	100000.00	
5					
6					
合 计				100000.00	

表-11-1

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工					
1	0001110001	一类人工		工日	4.70	143.00	671.76
2	0001110003	二类人工		工日	246.32	155.00	38179.69
		小计					38851.45
二		主要材料（设备）					
1	0103120005	镀锌铁丝	φ0.7-1.0	kg	0.012204	5.75	0.07
2	0103120019	镀锌铁丝	综合	kg	12	5.75	69.00
3	0161120033	铁件		kg	94.95918	5	474.80
4	0233120003	草袋		个	40	3.6924	147.70
5	0301121881	圆钉		kg	2.03933683	6.19	12.62
6	0401120021	普通硅酸盐水泥	P0 42.5综合	kg	578.71485	0.496	287.04
7	0403120001	石屑		t	9.11625	67.96	619.54
8	0403120009	黄砂	净砂	t	1.4409999765	131	188.77
9	0405120111	石屑		t	54.46756	67.96	3701.62
10	0405120119	碎石	综合	t	4.703722996	98.06	461.25
11	0413120137	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	4.3286856	425	1839.69
12	0427120027	厂拌水泥稳定碎石5%		m3	290.88	352	102389.76
13	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m3	5.90742435	448	2646.53
14	0433120027	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	6336.730059	0.364	2306.57
15	0433120051	干混砌筑砂浆	DM M7.5	kg	501.6	0.33	165.53
16	0433120053	干混砌筑砂浆	DM10.0	kg	2002.056045	0.335	670.69
17	0433120053	干混砌筑砂浆	DM M10.0	kg	7601.08536	0.335	2546.36
18	0435120063	细粒式沥青混凝土		m3	122.816	1634	200681.34
19	0435120081	中粒式沥青混凝土		m3	245.632	1262	309987.58
20	0503120193	枕木		m3	0.24	2506.14	601.47
21	1301120203	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	19.3725	7.51	145.49
22	1331120013	乳化沥青		kg	3798.48	3.381	12842.66
23	1403120005	柴油	0#	kg	231.04	7.58	1751.28
24	1435120153	脱模剂		kg	5.95351	1.5708	9.35
25	1725121147	D225HDPE双壁波纹管(SN8)		m	60.9	39.82	2425.04
26	3400120001	其他材料费		元	2639.10722748	1.02	2691.89
27	3411120015	水		m3	56.7382606487	7.068	401.03
28	3501120029	钢模板		kg	34.90804967	4.77	166.51
29	3501120043	木模板		m3	0.08727484	1770	154.48

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
30	3629120045	底油		kg	63	10.1082	636.82
31	3629120059	反光玻璃珠		kg	126	3.98	501.48
32	3629120169	热熔涂料		kg	1417.5	5.22	7399.35
33	3629120267	510*390mm 球墨铸铁井蓖座		套	45	265	11925.00
34	B36111419	100*120*1000mm芝麻灰花岗岩 磨光石		m	767.6	36.93	28347.47
35	YLB110154	回程费		元	2344.518	1	2344.52
36	ZJ_57	架线		次	1.4	395.76	554.06
37	3601120123	φ700	D400型球铁井盖座	套	38	708	26904.00
		小计					728998.35
三		主要机械台班费					
1	9901140005	履带式推土机	75kW	台班	2.4624	790.2892	1946.01
2	9901140009	履带式推土机	105kW	台班	0.00770481225	976.6992	7.53
3	9901140073	轮胎式装载机	1.5m <sup>3</sup>	台班	0.071508	763.4944	54.60
4	9901140115	履带式单斗液压挖掘机	1m <sup>3</sup>	台班	0.5891341025	1100.8424	648.54
5	9901140151	钢轮内燃压路机	8t	台班	0.6064	425.46	258.00
6	9901140153	钢轮内燃压路机	12t	台班	10.9576	558.4842	6119.65
7	9901140155	钢轮内燃压路机	15t	台班	6.992	668.1798	4671.91
8	9901140169	钢轮振动压路机	12t	台班	0.864	864.9108	747.28
9	9901140187	轮胎压路机	26t	台班	3.496	1008.9118	3527.16
10	9901140191	电动夯实机	250N·m	台班	1.9266542	26.9352	51.89
11	9901140217	汽车式沥青喷洒机	4000L	台班	0.5776	725.9744	419.32
12	9901140225	沥青混凝土摊铺机	8t	台班	3.496	977.7612	3418.25
13	9901140227	沥青混凝土摊铺机	12t	台班	0.432	1259.6196	544.16
14	9901140233	沥青混凝土摊铺机	15t	台班	0.5	2737.4444	1368.72
15	9901140243	路面铣刨机	2000mm	台班	2.4928	2831.2628	7057.77
16	9901140299	路面标线热熔涂料涂敷机		台班	1.7325	672.8594	1165.73
17	9905140059	汽车式起重机	8t	台班	0.03692857	763.9448	28.21
18	9907140005	载货汽车	4t	台班	1.81690816	464.1554	843.33
19	9907140007	载货汽车	5t	台班	0.0067122	484.1192	3.25
20	9907140025	自卸汽车	5t	台班	4.9856	568.691	2835.27
21	9907140033	自卸汽车	15t	台班	3.3004881	971.085	3205.05
22	9907140045	平板拖车组	40t	台班	3	1264.1466	3792.44
23	9907140059	机动翻斗车	1t	台班	0.47785426	233.0108	111.35
24	9911140013	双锥反转出料混凝土搅拌机	500L	台班	0.057871485	231.49664	13.40
25	9911140117	干混砂浆罐式搅拌机	20000L	台班	0.54649006	212.16476	115.95

# 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	项目名称	类别、规格、 型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
26	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	2.50494383	25.6596	64.28
27	9913140031	木工平刨床	300mm	台班	2.49531623	10.1166	25.24
28	99Z1605	履带式单头岩石破碎机	105kW	台班	18.432	1477.0034	27224.13
29	99Z5064	混凝土振捣器	平板式	台班	1.2531822	12.3924	15.53
		小计					70283.93
合计							838134

# 施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	7784
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0.48	445
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	120
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算		
合计				8349

# 机械人工、燃料动力费价格表

单位工程（专业）：-玉环市楚门镇利民路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	78.704	155.00
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	272.07	9.00
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	3422.65	7.58
4	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	137.339	0.70