

招标控制价费用表

工程名称：2022年度玉环市海山乡红树林抚育工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额(元)	其中：(元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1		331946.03		7928.94	19434.34	27408.39	
1.1	红树林抚育	160568.71		4644.19	11383.20	13257.97	
1.2	红树林补植	171377.32		3284.75	8051.14	14150.42	
合计		331946.03		7928.94	19434.34	27408.39	

专业工程招标控制价费用表

单位工程名称：-红树林抚育

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程量 \times 综合单价）	131125.25	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	98812.50	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	4802.29	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施项目工程量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ 技术措施项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	Σ 计算基数 \times 费率	4802.29	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ 计算基数 \times 费率	4644.19	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 \times 费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 \times 费率	11383.20	
5	增值税	计算基数 \times 税率	13257.97	
6	造价浮动	(1+2+3+4+5) \times 费率		
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6	160568.71	

分部分项工程综合单价计算表

单位及专业工程名称：-红树林抚育

标段：

第 1 页 共 1 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		1. 抚育									
1	4-22造林	全林地割抚 互花米草11%~40%	亩次	425	265.98			23.58	18.97	308.53	131125
合 计：											131125

专业工程招标控制价费用表

单位工程名称：-红树林补植

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程量 \times 综合单价）	145779.19	见表 10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	69888.36	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	3396.57	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施项目工程量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ 技术措施项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	Σ 计算基数 \times 费率	3396.57	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	Σ 计算基数 \times 费率	3284.75	见表 10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工（暂估数量 \times 综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程（暂估金额 \times 费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数 \times 费率	8051.14	
5	增值税	计算基数 \times 税率	14150.42	
6	造价浮动	(1+2+3+4+5) \times 费率		
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6	171377.32	

分部分项工程综合单价计算表

单位及专业工程名称：-红树林补植

标段：

第 1 页 共 1 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价(元)						合计(元)
					人工费	材料 (设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		2. 补植									
1	1-58造林	全林地清理翻耕 互花米草11%~40%	亩	136	278.85			24.72	19.89	323.46	43991
2	3-48造林	胚轴扦插 低潮滩	100个	907.12	46.33			4.11	3.30	53.74	48749
3	苗木费	一年生秋茄胎苗苗木费	kg	1360		39.00				39.00	53040
合 计：											145779

主要工日一览表

工程名称： -

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	1349.61	143.00	192993.78	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	材料	一年生秋茄胎苗	kg	1360.00	39.00	53040.00	