

专业工程招标控制价计算程序表

单位工程（专业）：-龙溪镇山里村移民小区外墙真石漆工程

单位：元

| 序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元） |
|-----------|------------|---|-------|
| 一 | 分部分项工程 | 表-07 | 59.24 |
| 1 | 其中定额人工费 | 表-07 | 22.28 |
| 2 | 其中人工价差 | 表-07 | 2.72 |
| 3 | 其中定额机械费 | 表-07 | 0.99 |
| 4 | 其中机械费价差 | 表-07 | 0.05 |
| 二 | 措施项目 | 5+6 | 1.26 |
| 5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | |
| 5.1 | 其中定额人工费 | 表-08 | |
| 5.2 | 其中人工价差 | 表-08 | |
| 5.3 | 其中定额机械费 | 表-08 | |
| 5.4 | 其中机械费价差 | 表-08 | |
| 6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 1.26 |
| 6.1 | 安全文明施工基本费 | $(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$ | 1.11 |
| 6.2 | 提前竣工增加费 | $(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$ | |
| 6.3 | 二次搬运费 | $(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$ | 0.12 |
| 6.4 | 冬雨季施工增加费 | $(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$ | 0.03 |
| 6.5 | 行车、行人干扰增加费 | $(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}$ | |
| 6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列出具体费用名称 | |
| 三 | 其他项目 | 表-11 | |
| 四 | 规费 | $(1+3+5.1+5.3) \times \text{费率}27.92\%$ | 6.50 |
| 五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 67.00 |
| 六 | 税金 | 五 \times 税率9% | 6.03 |
| 专业工程招标控制价 | | 五+六 | 73.03 |

表-02

分部分项工程量清单与计价表

第 1 页 共 1 页

单位工程 (专业): -龙溪镇山里村移民小区外墙真石漆工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 (元) | | | | 备注 |
|------|--------------|-----------------|--|----------------|------|----------|--------|--------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | | | 定额人工费 | 人工费差 | 定额机械费 | 机械费价差 | |
| | | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 59 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
| 1 | 011407001002 | 墙面喷刷真石漆 | 1、检查墙体， 2、批刮找平腻子一次，光面腻子一次， 3、封闭抗碱底漆一次， 4、线条分格黑漆底色， 5、喷真石漆两次用量每平方米在4公斤内为标准 6、脚手架安拆 | m ² | 1.00 | 59.24 | 59.24 | 22.28 | 2.72 | 0.99 | 0.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 59 | 22 | 3 | 1 | 0 | |
| 合 计 | | | | | | | 59 | 22 | 3 | 1 | 0 | |

表-07

工程量清单综合单价计算表

第 1 页 共 1 页

单位工程 (专业): 龙溪镇山里村移民小区外墙真石漆工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价(元) | | | | | | | | 合计(元) | |
|-----|--------------|---|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|----|
| | | | | | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | | 小计 |
| 1 | 011407001002 | 0114 油漆、涂料、裱糊工程 墙面喷刷真石漆 1、检查墙体, 2、批刮找平腻子一次, 光面腻子一次, 3、封闭抗碱底漆一次, 4、线条分格黑漆底色, 5、喷真石漆两次用量每平方米在4公斤以内为基准 | m2 | 1.00 | 22.28 | 2.72 | 27.91 | 0.99 | 0.05 | 3.52 | 1.77 | | 59.24 | 59 |
| | 14-141换 | 批刮腻子 (满刮两遍) 抹灰面 | m2 | 1 | 5.40 | 0.66 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.41 | | 8.71 | 9 |
| | 14-148换 | 外墙涂料仿石型涂料 | m2 | 1 | 10.93 | 1.34 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.83 | | 40.41 | 40 |
| | 14-137 | 涂料线条宽 (cm以内) 8 | m | 2 | 0.89 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | | 1.31 | 3 |
| | 18-35换 | 外墙脚手架高度 (13m以内) 仅勾缝、刷浆、腻子或油漆 | m2 | 1 | 4.17 | 0.52 | 0.60 | 0.99 | 0.05 | 0.78 | 0.39 | | 7.50 | 8 |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | 59 |

表-09

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）：-龙溪镇山里村移民小区外墙真石漆工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 编码 | 项目名称 | 类别、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----|------------|-----------|----------|----------------|----------|---------|-------|
| — | | 工程人工 | | | | | |
| 1 | 0001110003 | 二类人工 | | 工日 | 0.03 | 152.00 | 4.69 |
| 2 | 0001110005 | 三类人工 | | 工日 | 0.12 | 174.00 | 20.32 |
| | | 小计 | | | | | 25.02 |
| 二 | | 主要材料（设备） | | | | | |
| 1 | 0301120727 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 0.0007 | 6.55 | 0.00 |
| 2 | 0313120293 | 木砂纸 | | 张 | 0.13566 | 1.0506 | 0.14 |
| 3 | 0321120333 | 预埋铁件 | | kg | 0.00104 | 3.75 | 0.00 |
| 4 | 0325120041 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 0.00336 | 6.55 | 0.02 |
| 5 | 1303120027 | 成品腻子粉 | | kg | 1.5 | 0.86 | 1.29 |
| 6 | 1303120037 | 仿石型外墙涂料骨架 | | kg | 4 | 5.2734 | 21.09 |
| 7 | 1303120039 | 仿石型外墙涂料罩面 | | kg | 0.5 | 8.92 | 4.46 |
| 8 | 1303120131 | 普通内墙涂料 | 803型 | kg | 0.1661 | 1.0506 | 0.17 |
| 9 | 1305120079 | 红丹防锈漆 | | kg | 0.00295 | 7.038 | 0.02 |
| 10 | 1339120035 | 熟桐油 | | kg | 0.00196 | 11.3934 | 0.02 |
| 11 | 1401120021 | 溶剂油 | | kg | 0.00033 | 2.3358 | 0.00 |
| 12 | 3400120001 | 其他材料费 | | 元 | 0.1305 | 1.02 | 0.13 |
| 13 | 3411120015 | 水 | | m ³ | 0.0004 | 4.3554 | 0.00 |
| 14 | 3503120001 | 安全网 | | m ² | 0.0174 | 7.76 | 0.14 |
| 15 | 3503120025 | 脚手架钢管 | | kg | 0.058163 | 3.6924 | 0.21 |
| 16 | 3503120029 | 脚手架钢管底座 | | 个 | 0.00069 | 5.8038 | 0.00 |
| 17 | 3503120031 | 脚手架扣件 | | 只 | 0.01743 | 5.22 | 0.09 |
| 18 | 3503120069 | 竹脚手片 | | m ² | 0.01134 | 8.19 | 0.09 |
| | | 小计 | | | | | 27.91 |
| 三 | | 主要机械台班费 | | | | | |
| 1 | 9907140005 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.00269 | 387.773 | 1.04 |
| | | 小计 | | | | | 1.04 |
| 合计 | | | | | | | 54 |

施工组织措施项目清单与计价表

单位工程（专业）：-龙溪镇山里村移民小区外墙真石漆工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------------|-------------|-------|-------|
| 1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 1 |
| 2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | | |
| 3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 0 |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 0 |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | | |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | | |
| 合计 | | | | 1 |