工程项目招标控制价汇总表

工程名称:大麦屿街道鹭鸶礁海岸挡墙建设工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）			
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金
1	单项工程	195321.08		3239.69	7231.45	15301.74
1.1	市政	185321.08		3239.69	7231.45	15301.74
1.2	暂列金	10000.00				
合计		195321.08		3239.69	7231.45	15301.74

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）:单项工程-市政　　第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	158661.14
1	其中定额人工费	表-6	31794.5
2	其中人工价差	表-6	4692.41
3	其中材料费	表-6	104057.72
4	其中定额机械费	表-6	6773.25
5	其中机械费价差	表-6	921.8
6	企业管理费	表-6	6571.97
7	利润	表-6	3852.87
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13+14	4126.75
8	安全文明施工基本费	(1+4)×8.4%	3239.69
9	暂定标化工地增加费	(1+4)×0%	
10	提前竣工增加费	(1+4)×0%	
11	二次搬运费	(1+4)×0.48%	185.13
12	冬雨季施工增加费	(1+4)×0.13%	50.14
13	行车、行人干扰增加费	(1+4)×1.69%	651.79
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工地增加费	(六-15)×0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	(1+4)×18.75%	7231.45
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	170019.34
七	税金	(六 + 计税不计费不下浮)×9%	15301.74
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	(六+七+八 - 暂估材料)×0%	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十-十一	185321.08

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-市政

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		[请输入分部名称]				158661.14	31794.5	4692.41	104057.72	6773.25	921.8	6571.97	3852.87
1	1-167换	护坡浆砌块石(甲供块石)	m3	120	257.40	30888.00	11725.2	1737.6	12666	1140	141.6	2192.23	1285.24
2	1-182	压顶　现浇混凝土混凝土	m3	8.775	475.21	4169.97	173.57	25.71	3916.63	6.05	-0.53	30.61	17.94
3	1-183	压顶　现浇混凝土模板	m2	35.1	50.79	1782.73	555.98	82.13	951.21	28.08	7.37	99.53	58.35
4	3001	履带式挖掘机1m3以内	台次	1	4283.95	4283.95	540	80	1284.93	1528.51	291.39	352.47	206.64
5	1-70	挖掘机挖土 不装车四类土	m3	468	3.94	1843.92	168.48	23.4		1085.76	229.32	213.74	125.28
6	1-116	机械 填土夯实槽、坑	m3	468	14.42	6748.56	3875.04	556.92		1048.32	-60.84	838.94	491.82
7	1-167换	护坡浆砌块石^水泥砂浆 M7.5	m3	146.773	438.57	64370.23	14341.19	2125.27	42082.75	1394.34	173.19	2681.34	1571.98
8	2-71	路基填筑　抛石挤淤	m3	146.142	168.15	24573.78	415.04	61.38	23156.2	542.19	140.3	163.11	95.62
9	暂定价	边坡零星修复	项	1	20000.00	20000.00			20000				
		单项措施项目											
本页小计						158661.14	31794.50	4692.41	104057.72	6773.25	921.80	6571.97	3852.87

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-市政

序号	编号	项 目 名 称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工		元			
1	0001110001	一类人工		工日	32.348	143	4625.76
2	0001110003	二类人工		工日	205.560	155	31861.80
小 计							36487.56
二		主要材料（设备）		元			
1	0103120019	镀锌铁丝	综合	kg	5	6.19	30.95
2	0231120071	无纺土工布		m2	5.505	4.35	23.95
3	0233120003	草袋		个	10	3.692	36.92
4	0301121881	圆钉		kg	0.632	6.19	3.91
5	0325120035	镀锌铁丝	12#	kg	2.924	5.75	16.81
6	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	21539.252	0.456	9821.90
7	0403120009	黄砂	净砂	t	148.328	120	17799.36
8	0411120179	块石		t	238.504	97.09	23156.35
9	0431120015	泵送商品混凝土	C20	m3	8.863	434	3846.54
10	0503120193	枕木		m3	0.08	2506.14	200.49
11	3411120015	水		m3	82.599	7.068	583.81
12	3501120043	木模板		m3	0.526	1770	931.02
小 计							56452.02
三		主要机械台班费		元			
1	9901140005	履带式推土机	75kW	台班	0.365	793.68	289.69
2	9901140009	履带式推土机	105kW	台班	0.095	980.35	93.13
3	9901140115	履带式单斗液压挖掘机	1m3	台班	1.604	1104.62	1771.81
4	9901140155	钢轮内燃压路机	15t	台班	0.585	670.76	392.39
5	9901140191	电动夯实机	250N·m	台班	37.346	26.5	989.67
6	9907140005	载货汽车	4t	台班	0.076	465.68	35.39

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-市政

序号	编号	项 目 名 称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
7	9907140045	平板拖车组	40t	台班	1	1267.59	1267.59
8	9911140035	灰浆搅拌机	200L	台班	16.351	174.28	2849.65
9	99Z5065	混凝土振捣器	插入式	台班	1.299	4.24	5.51
小 计							7694.84
合计							100634.4
四		其中机械人工、燃料费					
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	21.076	155	3266.78
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	1.932	9.06	17.50
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	210.007	7.64	1604.45
4	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	765.921	0.67	513.17

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）:单项工程-暂列金　　第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	10000
1	其中定额人工费	表-6	
2	其中人工价差	表-6	
3	其中材料费	表-6	10000
4	其中定额机械费	表-6	
5	其中机械费价差	表-6	
6	企业管理费	表-6	
7	利润	表-6	
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13+14	
8	安全文明施工基本费	(1+4)×0%	
9	暂定标化工地增加费	(1+4)×0%	
10	提前竣工增加费	(1+4)×0%	
11	二次搬运费	(1+4)×0%	
12	冬雨季施工增加费	(1+4)×0%	
13	行车、行人干扰增加费	(1+4)×0%	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工地增加费	(六-15)×0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	(1+4)×0%	
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	10000
七	税金	(六 + 计税不计费不下浮)×0%	
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	(六+七+八 - 暂估材料)×0%	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十-十一	10000

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-暂列金

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		[请输入分部名称]				10000.00			10000				
1	补	暂列金	项	1	10000.00	10000.00			10000				
		单项措施项目											
本页小计						10000.00			10000.00				

表-06