

工程量清单计价汇总表

工程名称:双庙库区饮用水水源地生态缓冲拦截区建设工程

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
一	建筑工程	253572
二	机电设备及安装工程	
三	金属结构设备及安装工程	
四	措施项目	19000
五	其他项目	39498
	合计	312070

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:双庙库区饮用水水源地生态缓冲拦截区建设工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		A-A护岸断面					69543		
1.1	500101001001	表面浮土清理	1. 表面浮土清理、树木树枝杂草砍伐清理 2. 余土、杂物外运并自行消纳处理	m2	432	5.47	2363		
1.2	500105001001	干砌块石护坡	干砌块石护坡	m3	105.26	443.92	46727		
1.3	500109001001	普通混凝土	1. 部位及类型: 压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 级配、拌制要求: 自行拌和 4. 模板类型: 木模或钢模	m3	8.16	851.22	6946		
1.4	500103006001	砂砾石回填	原溪坑石回填, 需人工挑捡、筛选及搬运等	m3	25.245	20.90	528		
1.5	500103014001	三维土工网铺设	三维土工网铺设, L30木桩固定	m2	512	25.35	12979		
2		B-B护岸断面					63829		
2.1	500101001002	表面浮土清理	1. 表面浮土清理、树木树枝杂草砍伐清理 2. 余土、杂物外运并自行消纳处理	m2	260.4	5.47	1424		
2.2	500105001002	干砌块石护坡	干砌块石护坡	m3	103.74	443.92	46052		
2.3	500109001002	普通混凝土	1. 部位及类型: 压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 级配、拌制要求: 自行拌和 4. 模板类型: 木模或钢模	m3	6.93	851.22	5899		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:双庙库区饮用水水源地生态缓冲拦截区建设工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4	500103006002	砂砾石回填	原溪坑石回填,需人工挑捡、筛选及搬运等	m3	45.36	20.90	948		
2.5	500103014002	三维土工网铺设	三维土工网铺设, L30木桩固定	m2	344.4	27.60	9505		
3		C-C护岸断面					51277		
3.1	500101001003	表面浮土清理	1. 表面浮土清理、树木树枝杂草砍伐清理 2. 余土、杂物外运并自行消纳处理	m2	203	5.47	1110		
3.2	500105001003	干砌块石护坡	干砌块石护坡	m3	83.79	443.92	37196		
3.3	500109001003	普通混凝土	1. 部位及类型: 压顶 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 级配、拌制要求: 自行拌和 4. 模板类型: 木模或钢模	m3	5.355	851.22	4558		
3.4	500103006003	砂砾石回填	原溪坑石回填,需人工挑捡、筛选及搬运等	m3	37.8	20.90	790		
3.5	500103014003	三维土工网铺设	三维土工网铺设, L30木桩固定	m2	273	27.92	7622		
4		漫水堰坝					63505		
	500101004001	沟、槽土方开挖	基坑开挖,就近堆放	m3	28.81	23.56	679		
	500109001004	普通混凝土	1. 部位及类型: 心墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 级配、拌制要求: 自行拌和 4. 模板类型: 木模或钢模	m3	5.6787	828.43	4704		

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:双庙库区饮用水水源地生态缓冲拦截区建设工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	500105012001	砼灌砌块石	1. 材质及规格: 块石 2. 砼强度等级及配合比: C25	m3	23	663.40	15258		
	500103018001	抛石筑堤	上下游抛石回填	m3	14.11	326.99	4614		
	500105001004	表面大块景观石	1. 材质及规格: 表面大块景观石, 单块重在200kg以上	m3	10.86	751.58	8162		
	500109001005	普通混凝土	1. 部位及类型: 垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C15 3. 级配、拌制要求: 自行拌和 4. 模板类型: 木模或钢模	m3	4.77	715.89	3415		
	500109001006	普通混凝土	1. 部位及类型: 消力池 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25 3. 级配、拌制要求: 自行拌和 4. 模板类型: 木模或钢模	m3	22.39	813.08	18205		
	500111001001	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 消力池 2. 型号及规格: 综合	t	1.013	8359.72	8468		
5		桥下防冲槽					5418		
	500103009001	石渣料填筑	原溪坑石渣铺筑, 需人工挑捡、筛选及搬运等	m3	12.5	35.39	442		
	500105012002	砼灌砌块石	1. 材质及规格: 块石 2. 砼强度等级及配合比: C25	m3	7.5	663.40	4976		
		合计					253572		

措施项目清单计价表

工程名称:双庙库区饮用水水源地生态缓冲拦截区建设工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		导流工程					3000		
		导流工程	围堰排水	项	1	3000.00	3000		
2		施工交通工程					5000		
		施工交通工程	进场道路沿线杂草清理、原路基局部修筑	项	1	5000.00	5000		
3		施工供电工程					3000		
		施工供电工程	施工供电工程	项	1	3000.00	3000		
4		施工房屋建筑工程					5000		
		施工房屋建筑工程		项	1	5000.00	5000		
5		其他施工临时工程					3000		
		其他施工临时工程		项	1	3000.00	3000		
		合计					19000		

