

招标控制价汇总表

工程名称：2021年玉环市玉城街道高标准农田建设项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额
一	工程施工费	479903.26
二	设备费用	
三	计日工	
四	其他项目	
	合计	479903.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2021年玉环市玉城街道高标准农田建设项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程量	单价	合价
		新建2.5m生产路L1=136m					176872.14
	B5.04.04	砌石	1. 挡墙：M10浆砌块石挡墙	m3	147.9	446.81	66083.2
	B5.04.03	混凝土	1. 压顶：18cm厚C25混凝土压顶	m3	12.24	691.51	8464.08
	C02.01.01	土方开挖	1. 路基开挖：土方开挖，就近堆放	m3	421.94	2.8	1181.43
	C02.01.02	石渣回填	1. 路基回填：外购石渣回填	m3	198.968	124.56	24783.45
	C02.01.06	碎石铺筑	1. 垫层：10cm厚碎石	m2	285.6	21.61	6171.82
	C02.02.01	路床整形	路床整形	m2	299.2	1.69	505.65
	C02.02.07	水泥混凝土面层	1. 混凝土路面：C25 2. 厚度：18cm 3. 其他：切割、养护、铣缝、沥青灌缝等	m2	272	118.66	32275.52
	E.01	不锈钢河道护栏制作安装	1. 高度：1100mm 2. 柱脚：各类预埋件	m	136	272.5	37060
	C02.01.02	原土方回填	1. 素土夯实：原土回填	m3	23.9632	14.48	346.99
		新建2m生产路L2=164m					66728.88
	C02.01.01	土方开挖	1. 路基开挖：土方开挖，就近堆放	m3	312.256	2.8	874.32
	C02.01.02	石渣回填	1. 路基回填：外购石渣回填	m3	144.32	124.56	17976.5
	C02.01.06	碎石铺筑	1. 垫层：10cm厚碎石	m2	360.8	21.61	7796.89
	C02.02.01	路床整形	路床整形	m2	360.8	1.69	609.75
	C02.02.07	水泥混凝土面层	1. 混凝土路面：C25 2. 厚度：18cm 3. 其他：切割、养护、铣缝、沥青灌缝等	m2	328	118.66	38920.48
	C02.01.02	原土方回填	1. 素土夯实：原土回填	m3	38.048	14.48	550.94
		DN400涵管埋设（2.5m*6座）					5200.44
	B02.02.01	土（石）方开挖	沟槽土方开挖	m3	29.394	2.8	82.3
	B02.02.02	土（石）方回填	沟槽原土回填	m3	22.55625	14.48	326.61
	B02.01.06	垫层	10cm厚碎石垫层	m3	1.5495	216.06	334.78
	B02.01.03	混凝土	C20混凝土底座	m3	2.4215	625.75	1515.25
	B04.02.08	暗管安装	DN400钢筋混凝土预制管安装	m	15	196.1	2941.5

综合单价分析表

工程名称:2021年玉环市玉城街道高标准农田建设项目

第1页 共3页

序号	项目编码	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	税金	综合单价	单价组合
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
		新建2.5m生产路L1=136m													
	B5.04.04	砌石	m3	53.72	153.24	1.78	208.75	5.74	214.49	12.44	6.81	176.18	36.89	446.81	(1)
	B5.04.03	混凝土	m3	67.39	368.02	1.81	437.22	14.21	451.43	30.70	14.46	137.83	57.10	691.51	(2)
	C02.01.01	土方开挖	m3	0.36	0.00	1.88	2.24	0.06	2.30	0.13	0.07	0.06	0.23	2.80	(3)
	C02.01.02	石渣回填	m3	19.00	82.14	0.91	102.06	2.81	104.87	6.08	3.33	0.00	10.28	124.56	(4)
	C02.01.06	碎石铺筑	m2	2.19	10.55	0.00	12.74	0.35	13.09	0.76	0.42	5.56	1.78	21.61	(5)*0.1
	C02.02.01	路床整形	m2	0.19	0.00	1.16	1.35	0.04	1.39	0.08	0.04	0.04	0.14	1.69	(6)
	C02.02.07	水泥混凝土面层	m2	14.67	52.66	8.14	75.47	2.08	77.55	4.50	2.46	24.36	9.80	118.66	(7)+(8)*3+(9)*0.01+(10)*0.2+(11)+(12)
	E.01	不锈钢河道护栏制作安装	m	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	22.50	272.50	(13)
	C02.01.02	原土方回填	m3	9.49	0.00	2.37	11.86	0.33	12.19	0.71	0.39	0.00	1.20	14.48	(14)
		新建2m生产路L2=164m													
	C02.01.01	土方开挖	m3	0.36	0.00	1.88	2.24	0.06	2.30	0.13	0.07	0.06	0.23	2.80	(3)
	C02.01.02	石渣回填	m3	19.00	82.14	0.91	102.06	2.81	104.87	6.08	3.33	0.00	10.28	124.56	(4)
	C02.01.06	碎石铺筑	m2	2.19	10.55	0.00	12.74	0.35	13.09	0.76	0.42	5.56	1.78	21.61	(5)*0.1
	C02.02.01	路床整形	m2	0.19	0.00	1.16	1.35	0.04	1.39	0.08	0.04	0.04	0.14	1.69	(6)
	C02.02.07	水泥混凝土面层	m2	14.67	52.66	8.14	75.47	2.08	77.55	4.50	2.46	24.36	9.80	118.66	(7)+(8)*3+(9)*0.01+(10)*0.2+(11)+(12)

综合单价分析表

工程名称:2021年玉环市玉城街道高标准农田建设项目

第2页 共3页

序号	项目编码	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料价差	税金	综合单价	单价组合
				人工费	材料费	机械使用费	直接工程费	措施费	合计						
	C02.01.02	原土方回填	m3	9.49	0.00	2.37	11.86	0.33	12.19	0.71	0.39	0.00	1.20	14.48	(14)
		DN400涵管埋设(2.5m*6座)													
	B02.02.01	土(石)方开挖	m3	0.36	0.00	1.88	2.24	0.06	2.30	0.13	0.07	0.06	0.23	2.80	(3)
	B02.02.02	土(石)方回填	m3	9.49	0.00	2.37	11.86	0.33	12.19	0.71	0.39	0.00	1.20	14.48	(14)
	B02.01.06	垫层	m3	21.89	105.49	0.00	127.38	3.50	130.88	7.59	4.15	55.59	17.84	216.06	(5)
	B02.01.03	混凝土	m3	56.72	327.34	4.42	388.47	12.63	401.10	27.27	12.85	132.85	51.67	625.75	(15)
	B04.02.08	暗管安装	m	15.07	140.26	3.16	158.49	4.36	162.85	9.45	5.17	2.44	16.19	196.10	(16)
		新建农桥1座													
	B5.04.01	土(石)方开挖	m3	0.36	0.00	1.88	2.24	0.06	2.30	0.13	0.07	0.06	0.23	2.80	(3)
	B5.04.02	土(石)方回填	m3	19.00	82.14	0.91	102.06	2.81	104.87	6.08	3.33	0.00	10.28	124.56	(4)
	B5.04.06	垫层	m3	21.89	105.49	0.00	127.38	3.50	130.88	7.59	4.15	55.59	17.84	216.06	(5)
	B5.04.03	混凝土	m3	56.72	327.34	4.42	388.47	12.63	401.10	27.27	12.85	132.85	51.67	625.75	(15)
	B5.04.04	砌石	m3	61.25	153.24	1.78	216.27	5.95	222.22	12.89	7.05	176.18	37.65	455.99	(17)
	B5.04.03	混凝土	m3	174.93	458.64	2.33	635.90	20.67	656.57	44.65	21.04	142.35	77.81	942.42	(18)
	B5.04.03	混凝土	m3	82.03	369.31	5.41	456.75	14.84	471.59	32.07	15.11	137.64	59.08	715.48	(19)
	B5.04.03	C20混凝土栏杆安装	m	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	45.00	545.00	(20)
	B5.04.05	钢筋	t	897.20	3676.50	192.11	4765.81	154.89	4920.70	334.61	157.66	1301.26	604.28	7318.51	(21)

单价计算表

单价序号			19		
项目名称			混凝土桥 桥板(板式)~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55		
定额编号			40057换		
定额单位			100m3		
编号	工料名称	单位	单价(元)	工料定额	合价(元)
1	甲类工	工日	72.72	59.70	4341.38
2	乙类工	工日	52.79	70.10	3700.58
3	锯材	m3	1600.00	1.12	1792.00
4	组合钢模板	kg	5.93	25.91	153.65
5	型钢	kg	5.34	61.67	329.07
6	卡扣件	kg	5.00	12.96	64.80
7	铁件	kg	4.87	159.00	774.33
8	电焊条	kg	6.28	2.31	14.51
9	铁钉	kg	6.19	2.17	13.43
10	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55	m3	253.79	103.00	26140.37
11	水	m3	7.03	120.00	843.60
12	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	363.46	0.42	152.65
13	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	494.21	0.02	9.88
14	电焊机 交流20~25kVA	台班	120.39	0.58	69.83
15	插入式振捣器 2.2kw	台班	20.17	8.90	179.51
16	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	237.47	0.50	118.74
17	其他费用	%	38698.33	2.00	773.97
18	混凝土拌制	m3	40.79	103.00	4201.37
19	混凝土运输	m3	19.43	103.00	2001.29
	直接工程费小计	元			45674.95
	措施费	元	3.25%		1484.44
	间接费	元	6.8%		3206.84
	利润	元	3%		1510.99
	补差: 锯材	m3	170	1.12	190.40
	水泥42.5	kg	0.15	35035.759	5255.36
	中砂	m3	81.5	54.40666	4434.14
	碎石40	m3	44.69	86.667084	3873.15
	汽油	kg	0.84	13.3	11.17
	税金	元	9%		5907.67
	合价	元			71548.47
	单价	元			715.48

人工、主要材料单价汇总表

工程名称：2021年玉环市玉城街道高标准农田建设项目

第1页 共2页

序号	工料名称	规格型号	单位	单价(元)	价差(元)	备注
1	甲类工		工日	72.72		
2	乙类工		工日	52.79		
3	机械工		工日	72.72		
4	汽油		kg	7.84	0.84	
5	柴油		kg	6.96	0.46	
6	电		kw. h	0.589		
7	风		m3	0.12		
8	水		m3	7.03		
9	煤		t	500		
10	块石		t	97.09	63.09	
11	碎石		t	98.06	34.06	
12	钢筋		t	4775	1275	
13	组合钢模板		kg	5.93		
14	水泥32.5		kg	0.429	0.079	
15	水泥42.5		kg	0.5	0.15	
16	铁钉		kg	6.19		
17	铁件		kg	4.87		
18	铁丝		kg	6.19		
19	电焊条		kg	6.28		
20	白棕绳		kg	14.31		
21	石油沥青		t	3381		
22	型钢		kg	5.336		
23	锯材		m3	1770	170	
24	钢筋混凝土管桩 PC400A95-8		m3	1450.84		
25	木柴		kg	5		
26	碎石40		m3	147.09	44.69	
27	中砂		m3	171.1	81.5	
28	草纸		kg	6.9		
29	桩帽		kg	4.03		
30	塘渣		t	43.69		

表-11

机械台班预算单价计算表

定额 编号	机械名称 及规格	台班费	一类 费用 小计	二类费用														
				二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	材料 价差	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m ³)		风 (元/m ³)	
					工日	金额			金额	用量	金额	用量	金额	用量	金额	用量	金额	用量
03140 001	履带式柴油打桩机2.5t	835.22	165.61 09															
05140 013	履带式起重机15t	775.69	156.83 85															
1003	单斗挖掘机 油动 斗容0.5m ³	650.90	171.37 67	479.52	2.00	72.72	334.08	22.08			48.00	6.50						
1019	推土机 功率 74kw	717.43	189.19 21	528.24	2.00	72.72	382.80	25.30			55.00	6.50						
1049	内燃压路机12t	419.74	123.669	296.075	1.00	72.72	223.355	14.77			32.09	6.50						
1051	蛙式打夯机 功率2.8kw	162.31	6.2699	156.042	2.00	72.72	10.602						18.00	0.589				
1052	电动夯实机 夯击能力20~ 62kg. m	22.87	13.0949	9.7774			9.7774						16.60	0.589				
2025	砂浆拌和机	110.94	18.1897	92.746	1.00	72.72	20.026						34.00	0.589				
3002	混凝土搅拌机 0.4m ³	232.03	57.1366	174.89	2.00	72.72	29.45						50.00	0.589				
3006	插入式振捣器 2.2kw	20.17	13.104	7.068			7.068						12.00	0.589				
3007	平板式振捣器 2.2kw	16.88	9.8098	7.068			7.068						12.00	0.589				
3010	风水(砂)枪 耗风量2~ 6m ³ /min	237.47	2.9302	234.54			234.54								18.00	7.03	900.00 0.12	
4004	载重汽车 汽油型 载重量5t	388.66	80.7443	307.92	1.00	72.72	235.20	25.20	30.00	7.00								
4012	自卸汽车 柴油型 载重量8t	660.90	188.34 27	472.56	2.00	72.72	327.12	21.62			47.00	6.50						

